

Opis przedmiotu zamówienia:

Przez teren prac przebiega kabel telekomunikacyjny – miejsce jego przebiegu zostanie wyznaczone.

1. Demontaż ogrodzenia z siatki 10 mb, i przygotowanie jego do ponownego montażu po wykonaniu robót ziemnych.
2. Wymiana gruntu głębokość 80 – 100 cm na powierzchni 100m<sup>2</sup>, w tym:
  - a) Transport i utylizacja wybranego gruntu,
  - b) Dostawa pospółki frakcji 2 – 31 mm, wierzchnia warstwa ok. 10 cm z piasku o frakcji 0 do 8 mm z transportem, zawartość gliny w pospółce maksymalnie do 10 %,
  - c) Rozplantowanie i zagęszczenie nowego gruntu do wskaźnika zagęszczenia gruntu  $I_s=0,90$ ,
3. Roboty końcowe:
  - a) Odtworzenie ogrodzenia,
4. Roboty porządkowe:
  - a) utylizacja powstałych odpadów w wyniku realizacji przedmiotu umowy
  - b) doprowadzenie terenu robót do stanu na dzień przekazania terenu robót Wykonawcy