

MZDW

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 12.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>DW 577 km 17+660 - 19+160 (16+800 - 18+300)</b>						
1	BCD D-01 01.01.01. 11-01		Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenia trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 1,5	km km	 1,500	 1,500
2	BCD D-01 01.02.04. 71-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 21	m m	 21,000	 21,000
3	BCD D-05 05.03.11. 32-03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 20 km 11327	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11 327,000	 11 327,000
4	BCD D-02 02.01.01. 14-06		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 50,000	 50,000
5	BCD D-06 06.03.02. 12-01		Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 5 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 6758	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6 758,000	 6 758,000
6	BCD D-01 01.02.04. 22-01		Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 10 cm 114	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114,000	 114,000
7	BCD D-01 01.02.04. 41-01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 55	m m	 55,000	 55,000
8	BCD D-04 04.01.01. 12-01		Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 15-25 cm 324	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 324,000	 324,000
9	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami 21	m m	 21,000	 21,000
10	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami 4	szt szt	 4,000	 4,000
11	BCD D-04 04.04.02. 23-01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,000	 26,000
12	BCD D-04 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 33114	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33 114,000	 33 114,000
13	BCD D-04 04.08.01. 11-01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległości do 20 km 828	t t	 828,000	 828,000
14	BCD D-05 05.03.05. 12-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 11327	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11 327,000	 11 327,000
15	BCD D-05 05.03.05. 21-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 11327	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11 327,000	 11 327,000
					RAZEM	11 327,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-04 04.04.02. 24-01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
			114	m <sup>2</sup>	114,000	
					RAZEM	114,000
17	BCD D-04 04.06.02. 12-01		Wykonanie podbudowy, beton C8/10, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, dowóz z odległości do 20 km	m <sup>2</sup>		
			114	m <sup>2</sup>	114,000	
					RAZEM	114,000
18	BCD D-08 08.01.01. 12-03		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10	m		
			55	m	55,000	
					RAZEM	55,000
19	BCD D-05 05.03.23. 15-03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>		
			114	m <sup>2</sup>	114,000	
					RAZEM	114,000
20	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Zjazd - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			30	m <sup>2</sup>	30,000	
					RAZEM	30,000
21	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Pobocza - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			2703	m <sup>2</sup>	2 703,000	
					RAZEM	2 703,000
22	BCD D-05 05.02.01. 13-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
			210	m <sup>2</sup>	210,000	
					RAZEM	210,000
23	BCD D-07 07.02.03. 11-01		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a) wraz z naklejkami U-1f, U-7, U-8	szt.		
			32	szt.	32,000	
					RAZEM	32,000
24	BCD D-07 07.01.01. 11-02		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
			450	m <sup>2</sup>	450,000	
					RAZEM	450,000