
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie dróg leśnych część II
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwa: Sopot, Cisowa, Zwierzyniec, Renszewo, Rogulewo, Matemblewo
INWESTOR : Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni
ADRES INWESTORA : ul. Morska 200, 81-006 Gdynia
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Gołąb spec. ds. remontów
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
leśnictwa: Sopot, Cisowa, Zwierzyniec, Renszewo, Rogulewo, Matemblewo						
1 45233142-6 leśnictwo Sopot oddz. 25,22,21 nr drogi 0035						
1	KNR 2-31	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1	1401-06		2510*3.5	m ²	8785.000	
					RAZEM	8785.000
2	KNR 2-31	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.1	1401-07		2510*3.5	m ²	8785.000	
					RAZEM	8785.000
3	KNR 2-31	ST.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0204-03		kruszywo skalne o frakcji 0-63mm 3000	m ²	3000.000	
					RAZEM	3000.000
4	KNR 2-01	ST.04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstojników i ich wlotów szt. 5	szt		
d.1	0215-02		5	szt	5.000	
					RAZEM	5.000
2 45233141-9 leśnictwo Sopot oddz. 32,36,31 nr drogi 0036						
5	KNR 2-31	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.2	1401-06		1620*4	m ²	6480.000	
					RAZEM	6480.000
6	KNR 2-31	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.2	1401-07		1620*4	m ²	6480.000	
					RAZEM	6480.000
3 45233142-6 leśnictwo Cisowa oddz. 127,126 nr drogi 0125						
7	KNR 2-31	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.3	1401-06		1400	m ²	1400.000	
					RAZEM	1400.000
8	KNR 2-31	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.3	1401-07		1400	m ²	1400.000	
					RAZEM	1400.000
9	KNR 2-31	ST.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0204-03		kruszywo skalne o frakcji 0-63mm 1400	m ²	1400.000	
					RAZEM	1400.000
10	KNR 2-01	ST.04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstojników i ich wlotów szt. 6	szt		
d.3	0215-02		6	szt	6.000	
					RAZEM	6.000
4 45233142-6 leśnictwo Zwierzyniec oddz. 238,237,236						
11	KNR 2-31	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.4	1401-06		1600*4.5	m ²	7200.000	
					RAZEM	7200.000
12	KNR 2-31	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.4	1401-07		1600*4.5	m ²	7200.000	
					RAZEM	7200.000
13	KNR 2-31	ST.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm kruszywo skalne o frakcji 0-63mm	m ²		
d.4	0204-03		1300	m ²	1300.000	
					RAZEM	1300.000
14	KNR 2-31	ST.03	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.4	1403-06		350	m	350.000	
					RAZEM	350.000
15	KNR 2-01	ST.04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstojników i ich wlotów szt. 14	szt		
d.4	0215-02		14	szt	14.000	
					RAZEM	14.000
5 45233142-6 leśnictwo Renszewo oddz. 99,94 nr drogi 0066						
16	KNR 2-31	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.5	1401-06		1020*4	m ²	4080.000	
					RAZEM	4080.000
17	KNR 2-31	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.5	1401-07		1020*4	m ²	4080.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4080.000
18	KNR 2-31 d.5 0204-03	ST.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm kruszywo skalne o frakcji 0-63mm 450	m ² m ²	450.000	
					RAZEM	450.000
19	KNR 2-01 d.5 0215-02	ST.04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstożników i ich wlotów szt. 14 14	szt szt	14.000	
					RAZEM	14.000
6	45233141-9		leśnictwo Rogulewo oddz. 154,158 nr drogi 0070			
20	KNR 2-31 d.6 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 500*4	m ² m ²	2000.000	
					RAZEM	2000.000
21	KNR 2-31 d.6 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 500*4	m ² m ²	2000.000	
					RAZEM	2000.000
22	KNR 2-31 d.6 0204-03	ST.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm kruszywo skalne o frakcji 0-63mm 750	m ² m ²	750.000	
					RAZEM	750.000
23	KNR 2-01 d.6 0215-02	ST.04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstożników i ich wlotów szt. 4 4	szt szt	4.000	
					RAZEM	4.000
7	45233141-9		leśnictwo Matemblewo oddz. 114,113,118 nr drogi 0064			
24	KNR 2-31 d.7 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 2700*4	m ² m ²	10800.000	
					RAZEM	10800.000
25	KNR 2-31 d.7 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 2700*4	m ² m ²	10800.000	
					RAZEM	10800.000
8	45233141-9		leśnictwo Matemblewo oddz. 123,122,119,121 nr drogi 0071			
26	KNR 2-31 d.8 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 2300*4	m ² m ²	9200.000	
					RAZEM	9200.000
27	KNR 2-31 d.8 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 2300*4	m ² m ²	9200.000	
					RAZEM	9200.000