
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont oddziału borowin
ADRES INWESTYCJI : Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdrój
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny
ADRES INWESTORA : Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdrój
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MSW					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
1.1.2	KNR 4-01 0211- 03 analogia	Skucie okładzin płytek z podłogi	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
1.1.3	kalk. własna	Demontaż osprzętu instalacji elektrycznej (gniazdka i wyłączniki)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.4	DC 20 121 3	Usunięcie z budynku gruzu z piętra	m ³		
		4,140	m ³	4,140	
				RAZEM	4,140
1.1.5	KNR 4-01 0108- 11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 'km wraz z utylizacją	m ³		
		4,140	m ³	4,140	
				RAZEM	4,140
1.1.6	KNR 4-01 0108- 20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 'km, gruz (kol.17-19) - dalsze 10 km Krotność = 10	m ³		
		4,140	m ³	4,140	
				RAZEM	4,140
1.2		Roboty montażowe			
1.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		5,4	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
1.2.2	KNR 4-01 0711- 03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z ceg- ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)	m ²		
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
1.2.3	DC 20 105 4	Masy samorozplywne, grubość 10 mm	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
1.2.4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z paneli z tworzyw sztucznych - GERFLOR - CREATION-55-clic- BOSTONIAN OAK HONEY 0851-1 lub równoważna	m ²		
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
1.2.5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - GERFLOR - CREATION-55-SOLID RIVERSIDE 0436 lub równoważna	m ²		
		21	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
1.2.6	KNR 4-01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		4,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
1.2.7	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
1.2.8	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
1.2.9	KNR 4-01 1205- 04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równo- ważna	m ²		
		170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
1.2. 10	kalk. własna	Dostawa wyposażenia - Ławka ISO-5 WOOD METAL CHROM, SIEDZISKO BUK lub równoważ- na	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2. 11	kalk. własna	Dostawa wyposażenia - Ławka ISO-4 WOOD METAL CHROM, SIEDZISKO BUK lub równoważ- na	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.	kalk. własna	Dostawa wyposażenia - Ławka ISO-3 WOOD METAL CHROM, SIEDZISKO BUK lub równoważna	szt.		
12		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2.	kalk. własna	Dostawa wyposażenia - Ławka ISO-2 WOOD METAL CHROM, SIEDZISKO BUK lub równoważna	szt.		
13		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Osprzęt elektryczny			
1.3.1	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
1.3.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
1.3.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.3.4	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000