

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Słoneczna w Ostrołęce
INWESTOR : Miasto Ostrołęka
ADRES INWESTORA : 07-400 Ostrołęka; ul. Plac gen. J. Bema 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Gregorowicz
DATA OPRACOWANIA : 27.12.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej							
1	D-07.07.01	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³	224,320		
2	D-07.07.01	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	1 402,000		
3	D-07.07.01	KNNR 5 0722-03	Przewierzy ręczne dla rury typ A pod obiektami	m	101,000		
4	D-07.07.01	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych typu B	m	600,000		
5	D-07.07.01	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x25 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	797,000		
6	D-07.07.01	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentem	szt.	16,000		
7	D-07.07.01	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników 1 ramienny 1,5m 5 stopni	szt.	11,000		
8	D-07.07.01	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników 1 ramienny 1,0m 5 stopni	szt.	5,000		
9	D-07.07.01	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ A	szt.	16,000		
10	D-07.07.01	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	16,000		
11	D-07.07.01	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wewnętrzna <i>Złącze oświetleniowe zewnętrzne słup, IZK 3-bezp.</i>	szt.	16,000		
12	D-07.07.01	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	168,240		
13	D-07.07.01	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm ² wciągane do rur - podłączenie uziemienia	m	4,000		
14	D-07.07.01	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	64,000		
15	D-07.07.01	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	12,000		
16	D-07.07.01	KNNR 5 0907-02	Montaż uziołów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	40,000		
17	D-07.07.01	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.	4,000		
18	D-07.07.01	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	16,000		
19	D-07.07.01	KNNR 5 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - Szafa oświetleniowa SO - zgodnie z Dokumentacją. - dostawa i montaż	szt.	1,000		
20	D-07.07.01	analiza indywidualna	Pomiar luminancji i natężenia oświetlenia	kpl.pom.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: