

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : KMP/KPP/KP - remont obiektów służbowych. PPNowa Sucha - wymiana masztu antenowego (kratowego)  
ADRES INWESTYCJI : Nowa Sucha 60 C, 96-513 Nowa Sucha  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Banasik (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KPP Płońsk - termomodernizacja budynku- roboty elektryczne, demontażowe i montażowe</b>					
<b>1</b>		<b>Maszt</b>			
1	KNR-W 2-25	Maszty antenowe rurowo -kratowe do 12 m - rozebranie	maszt.		
d.1	0703-02				
	analogia				
		1	maszt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-25	Podstawa pod maszty stalowe - demontaż	podst.		
d.1	0702-02				
	analogia				
		1	podst.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-25	Podstawa pod maszty stalowe antenowe - montaż	podst.		
d.1	0702-01				
	analogia				
		1	podst.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 2-25	Maszty antenowe rurowe do 12 m - budowa. Maszt telekomunikacyjny typowy, aluminiowy o wysokości 12,0m z odciągami -ilość poziomów odciągów 3, szerokość segmentu 400mm, ilość segmentów 3, montowany na dachu budynku.	maszt.		
d.1	0703-01				
	analogia				
		1	maszt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>