

**PRZEDMIAR ROBÓT - PAKIET NR 1 - LEŚNICTWA GDÓW, RADZISZÓW, KORNATKA,
HARBUTOWICE, LIPNIK, UKLEINA, WĘGLÓWKA**

NR PAKIETU	Nr leśnictwa	Leśnictwo	Odział	Kod	Opis	jm	Ilość
1	1	Gdów		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w innym zakresie robót	h	30
1	1	Gdów		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego	h	10
1	2	Radziszów		KNR 2-31 0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm. Wraz z dostawą kruszywa	m3	20
1	2	Radziszów		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w innym zakresie robót	h	30
1	2	Radziszów		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego	h	10
1	3	Kornatka		KNR 2-31 0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm. Wraz z dostawą kruszywa	m3	40
1	3	Kornatka		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w innym zakresie robót	h	50
1	3	Kornatka		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego	h	10
1	4	Harbutowice		KNR 2-31 0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm. Wraz z dostawą kruszywa	m3	20
1	4	Harbutowice		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w innym zakresie robót	h	20
1	4	Harbutowice		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego	h	10
1	5	Lipnik		KNR 2-31 0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm. Wraz z dostawą kruszywa	m3	10
1	5	Lipnik		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w innym zakresie robót	h	30
1	5	Lipnik		Kalkulacja indywidualna	Wymiana wodospustu drewnianego na nowy. Konstrukcja drewniana - okrągłaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwóch belek drewna okrągłego śr. 15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 m, z deską przyrównką szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. UWAGA! CZYNNOŚĆ WYMAGA DOWIEZIENIA KRUSZYWA W CELU UTWARDZENIA WODOSPUSTU	m	18
1	5	Lipnik		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego	h	10
1	6	Ukleina		KNR 2-31 0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm. Wraz z dostawą kruszywa	m3	60
1	6	Ukleina		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w innym zakresie robót	h	30
1	6	Ukleina		Kalk. Indywidualna	Prace realizowane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego	h	30
1	7	Węglówka	Kiczora skład	KNR 2-31 0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm. Wraz z dostawą kruszywa	m3	150
1	7	Węglówka	cały kompleks	Kalk. Indywidualna	Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w innym zakresie robót	h	40
1	7	Węglówka	cały kompleks	Kalk. Indywidualna	Prace realizowane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego	h	10
1	7	Węglówka		Kalk. Indywidualna	Wymiana istniejących płyt betonowych na nowe. Płyty drogowe o wym ok. 0,15x1,5x3m. Stare płyty należy przetransportować wg. lokalizacji wsk. Przez zamaiwającego w obrębie do 1 km	szt	10
1	7	Węglówka		KNR 2-31 0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm. Wraz z dostawą kruszywa	m3	50