



Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

ul. Szczepieńska 120 22-400 Zamość, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl

GZOK.6010.10.2023

Zamość, dnia 09.06.2023 r.

W P Ł Y N Ę Ł O  
URZĄD GMINY ZAMOŚĆ  
Kancelaria  
*Dy. Cholewicki*  
12. 06. 2023

Ilość zał. *789*  
L. dz. *789*

Podpis *[Signature]*  
Nr sprawy *5. Wierpice*

*13.06.23*

**Urząd Gminy Zamość**

ul. Peowiaków 92  
22-400 Zamość

W odpowiedzi na pismo z dnia 05 maja 2023 r. znak: RI.7011.6.2023 dotyczące planowanej inwestycji p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika – opracowanie dokumentacji budowlanej”, Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość biorąc pod uwagę zagospodarowanie otoczenia drogi, przedstawia warunki techniczne związane z wykonaniem w/w zadania:

1. Podstawowe parametry projektowe chodnika:

- zakres inwestycji – wzdłuż drogi gminnej nr 110406L, od skrzyżowania z drogą gminną nr 110383L w m. Kalinowice do granicy Gminy Zamość z miastem Zamość,
- chodnik o szerokości 1,90 m (bez szerokości krawężnika i obrzeża) zlokalizowany przy jezdni i oddzielony krawężnikiem betonowym, wykonany z kostki brukowej lub
- chodnik o szerokości 1,80 m ( bez szerokości krawężnika i obrzeża) oddzielony od jezdni pasem zieleni.

2. Odwodnienie:

- wpusty ściekowe krawężnikowo-jezdniowe z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących studni chłonnych,
- w przypadku konieczności inne urządzenia odwadniające i odprowadzające wody opadowe.

3. Zagospodarowanie wód opadowych nie może zakłócić gospodarki wodnej sąsiednich działek (art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo Wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j. z późn. zmianami).

4. Należy zapewnić prawidłowe warunki obsługi komunikacyjnej przyległych terenów (rozwiązania projektowe nie mogą zakłócać możliwości dojazdu). Zakresem robót objąć budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów i dojazdów pieszych. Zjazdy i dojeżdżały piesze do przyległych posesji oraz działek budowlanych wykonać o nawierzchni z kostki betonowej.

5. Na zakresach robót należy zapewnić dowiązanie sytuacyjno – wysokościowe projektowanego układu drogowego do otaczającego terenu oraz układu komunikacyjnego w tym m.in.:

- drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice,
- istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej 110383L,
- do istniejących zjazdów i dojazdów do posesji.

6. Pod projektowanym układem komunikacyjnym zabezpieczyć istniejące sieci uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego na warunkach uzyskanych od właścicieli / zarządcy sieci. Rozwiązać występujące kolizje branżowe i uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia / decyzje / opinie.

7. Materiały z rozbiórek należy przetransportować:

- materiał pochodzący z robót ziemnych – Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość nie posiada na chwilę obecną placów do składowania ziemi. Proponuje się zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawcę robót.
  - materiał z rozbiórki wpustów ( kostka betonowa, wpust uliczny) – transport do 10 km na bazę Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość po wcześniejszym uzgodnieniu.
8. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać oraz zatwierdzić projekty stałej i czasowej organizacji ruchu obejmujących zakres planowanych robót.
9. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji powinien odpowiadać wymogom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo Budowlane* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z późn. zmianami), aktualnym przepisom techniczno - budowlanym oraz obowiązującym Polskim Normom. Projekt podlega uzgodnieniu w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.

KIEROWNIK  
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI  
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ

*Michał Klonica*