



Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach  
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13  
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74  
e-mail: [sekretariat@olszewo-borki.pl](mailto:sekretariat@olszewo-borki.pl),  
[http: www.olszewo-borki.pl](http://www.olszewo-borki.pl)

Olszewo-Borki, 22.05.2023r.

RIGKiD.271.8.2023

**Uczestnicy postępowania/  
Strona internetowa prowadzącego Zamówienie/  
platforma zakupowa**

Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo – Borki i Zabiele Wielkie – Zabiele Piliki, gm. Olszewo – Borki” prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Zamawiający: Gmina Olszewo- Borki działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – przekazuje otrzymane od Wykonawców pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Dotyczy drogi relacji Zabiele Wielkie – Zabiele Piliki**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie sieci teletechniczne i elektryczne kolidujące z przebiegiem drogi zostały zabezpieczone rurami osłonowymi. Jeśli nie, prosimy o wskazanie ilości robót do wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje robót związanych zabezpieczeniem rurami osłonowymi istniejących sieci teletechnicznych i elektrycznych.

2. Z uwagi na rozbieżności dokumentacji przetargowej prosimy o wskazanie jaką grubość ma mieć warstwa ścieralna z betonu asfaltowego:

a. Według przedmiaru – 4 cm

b. Według przekroju (rys. 3.1) – 3 cm

Odpowiedź: Należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm.

3. Według przedmiaru (poz. 3-4) należy wykonać poszerzenia drogi na długości 1050 mb (dwustronne na szerokość po 0,65 m)

a. Prosimy o wskazanie kilometrażu wykonania poszerzenia.

b. Prosimy o potwierdzenie, że na pozostałym odcinku drogi nie należy uwzględniać wykonania poszerzeń. Prosimy o potwierdzenie, że na tym odcinku podbudowa ma szerokość minimum 5,10m (szerokość warstwy wiążącej do ułożenia).

Odpowiedź:

a. W km 0+000 – 1+030 i 2+280 – 2+300.

b. Na pozostałym odcinku podbudowę należy uzupełnić warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 5 cm na szerokości 2+0,65, wyprofilować i zagęścić.

4. Według przedmiaru (poz. 5) należy uzupełnić podbudowę z kruszywa łamanego gr. 5 cm.

a. Prosimy o wskazanie kilometrażu uzupełnienia podbudowy.

Prosimy o potwierdzenie, że na pozostałym odcinku drogi nie należy uwzględniać w wycenie wyrównania podbudowy kruszywowej. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca podbudowa kruszywowa jest prawidłowo przygotowana i wyprofilowana pod ułożenie nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyżej do pytania 3.



Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach  
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13  
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74  
e-mail: [sekretariat@olszewo-borki.pl](mailto:sekretariat@olszewo-borki.pl),  
[http: www.olszewo-borki.pl](http://www.olszewo-borki.pl)

---

### Dotyczy ul. Mazurskiej w miejscowości Antonie

1. Według przedmiaru (poz. 6,8) należy wykonać poszerzenia drogi o powierzchni 900 m<sup>2</sup>

a. Prosimy o wskazanie kilometrażu wykonania poszerzenia oraz długości i szerokości poszerzenia.

b. Prosimy o potwierdzenie, że na pozostałym odcinku drogi nie należy uwzględniać wykonania poszerzeń. Prosimy o potwierdzenie, że na tym odcinku podbudowa ma szerokość minimum projektowanej warstwy wiążącej.

**Odpowiedź:**

- a. W km 0+000 – 0+405; 0+478- 0+563; 0+570-0+578; 0+655 – 0+675.  
b. Zamawiający potwierdza.

**Dotyczy całego postępowania**

1. Prosimy o potwierdzenie, że roboty poprzedniego Wykonawcy zostały wykonane prawidłowo i odebrane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający sporządził inwentaryzację robót wykonanych, przeprowadził za pomocą niezależnego laboratorium drogowego badanie wbudowanych materiałów oraz spisał jednostronny protokół odbioru.

2. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja będzie dotyczyła jedynie robót wykonanych przez wyłonionego wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.


3. Prosimy o wskazanie jakie roboty zostały wykonane przez poprzedniego Wykonawcę Inwestycji.


**Odpowiedź:** Roboty przygotowawcze, odhumusowanie, odkrzaczenie, korytowanie, część poszerzeń podbudowy. Zakres do wykonania uwzględniają załączone do postępowania przedmiary robót z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania Wykonawców.

4. W związku z koniecznością wykonania przedmiotu zamówienia po innym Wykonawcy oraz ryczałtowy charakter wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu, prosimy o potwierdzenie, że roboty wskazane w przedmiarach robót są prawidłowe, wiążące i wystarczające do zakończenia Inwestycji.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. Należy uwzględnić odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Z up. WÓJTA

  
Mariusz Prusaczyk  
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK  
Referatu Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Drogownictwa  
  
Radosław Parzycki