



Przekrój normalny Nr 1
od km 0+000,00 do km 0+806,00



LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 4 cm
3. Pobocze z kruszywa niezwiązanego, łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm
4. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna grubości około 8 cm
5. Istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego
6. Istniejące podłoże gruntowe

	PROJEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ G230941W RELACJI ŁĘG - CHMIELEWO WIELKIE		
	INWESTOR WÓJT GMINY WIECZFANIA KOŚCIELNA 06-513 WIECZFANIA KOŚCIELNA, WIECZFANIA KOŚCIELNA 48		
	STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA DROGOWA	SKALA 1: 50
	RYSUNEK PRZEKRÓJ NORMALNY		NUMER RYSUNKU 3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: MGR INŻ. TOMASZ DUSIŃSKI upr. bud. nr MAZ/0013/PWBD/18 PIIB MAZ/BD/0462/18	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI upr. proj. nr 7342/CIE-101/94 PIIB MAZ/BD/1332/01	
	DATA LIPIEC 2024 R.	PODPIS	PODPIS