

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja budynku			
1	KNR 0-23 d.1 2614-03 analogia	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki ŚCIANA FRONTOWA (3.80*22.00)-(0.50*22)<WYMIARY ŚCIANY FRONTOWEJ MINUS WYMIARY TYNKU MOZAIKOWEGO>	m ² m ²	72.600	
				RAZEM	72.600
2	KNR 0-23 d.1 2614-03 analogia	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - WIATROŁAP (4.1*4)+2.7	m ² m ²	19.100	
				RAZEM	19.100
3	KNR 0-23 d.1 2614-03 analogia	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - TYNK MOZAIKOWY 0.50*22	m ² m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 0-23 d.1 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym OKNA + DRZWI 9.6+10+6	m m	25.600	
				RAZEM	25.600
5	KNR-W 2-02 d.1 2119-02 analogia	Wymiana parapetów zewnętrznych (4*0.6)+3	m m	5.400	
				RAZEM	5.400
6	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-02 d.1 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 4-03 d.1 0614-01	Montaż skrzynki rewizyjnej na skrzynkę elektryczną 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03 d.1 0606-01	Wymiana lamp elewacyjnych na lampy led 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 7-12 d.1 0213-01	Malowanie daszku nad wiatrolapem 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000