

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna- Drożki” numer postępowania AB.272.7.2022

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### Zapytania zestaw Nr 1

1. W przedmiarze robót poz. 58 podano ilość 42 szt. wpustów deszczowych z osadnikiem a z przekroju podłużnego wynika , że jest ich więcej – prosimy o poprawienie przedmiaru robót .  
**Odpowiedz Należy przyjąć 43 wpusty**
2. W przedmiarze robót w poz. 41 podana jest ilość ułożenia korytka betonowego 1532 m – z przekroi podłużnych wynika że korytko zaczyna się od 0+000 do ok. 3+000 prosimy o podanie dokładnego metrażu w którym należy ułożyć korytko betonowe .  
**Odpowiedz Zgodnie z PZT i kilometrażem**
3. W przedmiarze robót poz. 52-53 występują betonowe płyty ażurowe – proszę o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego i podanie jakiej grubości należy ułożyć płyty ażurowe.  
**Odpowiedz Płyty ażurowe betonowe (niezbrojone) tzw "MEBA" na podsypce piaskowej lub z miału kamiennego 10cm**
4. W dokumentacji projektowej zawarte są dwa przekroje normalne o różnych grubościach warstw konstrukcyjnych jezdni – prosimy o doprecyzowanie dla jakiego kilometrażu należy zastosować dany przekrój .  
**Odpowiedz Stabilizacja 30 cm 0+000 do 1+000 (zgodnie z przekrojami – PW rys 14.1....)**
5. W przedmiarze robót poz. 23 jest napisane „ Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA11S gr. 4 cm”. Powyższe rozwiązanie jest dużo droższe w produkcji od standardowej mieszanki AC11S która jest stosowana w innych postępowaniach o tej samej kategorii drogi ogłaszanych min. przez Starostwo Kępińskie – czy zamawiający dopuści ułożenie warstwy ścieralnej AC11S zamiast SMA11S  
**Odpowiedz Dopuszcza się zmiany AC11S**
6. W przedmiarze robót dla poz. 21,22,23,24 – warstwy bitumiczne nie przewidziano pozycji związanych z międzywarstwowym skropieniem emulsją asfaltową– prosimy o zamieszczenie tych pozycji w przedmiarze robót i uzupełnienie SSTWiORB o te pozycje.  
**Odpowiedz Skropienie jest opisane w SST do których odwołuje się przedmiar (poz 5 SSTWiORB). Cenę skropienia należy uwzględnić w cenie warstwy bitumicznej.**
7. W przedmiarze robót poz. 110 „ Montaż lampy hybrydowej” proszę o informację czy do lamp należy doliczyć zgodnie z załączonym uproszczonym schematem elektrycznym komputer przenośny z interfejsem bluetooth oraz aplikacją do zdalnego programowania , nadzoru serwisowania.  
**Odpowiedz Tak, należy dołączyć komputer i aplikację z interfejsem**
8. Czy zamawiający dopuszcza montaż akumulatora w specjalnej hermetycznej obudowie znajdującej się w gruncie ponieważ montaż akumulatora zaleca się w hermetycznych skrzynkach poza głębokością przemarzania. Takie rozwiązanie chroni akumulator w mrozach przed szybszym rozładowaniem i wydłuża żywotność i utrudnia kradzież akumulatorów. Sterownik w takim przypadku montowany jest w rewizji słupa .  
**Odpowiedz Zamawiający dopuszcza**

9. W SWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest napisane , że wykonawca poniesie koszty naprawy dróg powiatowych w ilości 400t betonu asfaltowego – prosimy o informację w której pozycji kosztorysu należy ująć te koszty.

**Odpowiedz Proszę o utworzenie na końcu kosztorysu ofertowego pozycji dot. naprawy dróg**

10. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej nieprzewidywalnej za które należy ująć nagły i znaczący wzrost cen materiałów i usług budowlanych których nie można było przewidzieć w normalnych okolicznościach – przykład cena zakupu asfalty drogowego w październiku 2021 roku wynosiła ok. 1800,00 zł/t , natomiast w marcu 2022 roku wzrosła do poziomu ok. 3600,00 zł/t jest to wzrost o 100% .

**Odpowiedz Zgodnie z Ustawą Pzp.**

11. Proszę o podanie wymiarów kapy chodnikowej oraz rodzaju połączenia z płytą wiążącą na przepuszczenie skrzynkowym . Czy na warstwę wierzchnią należy zastosować żywicę epoksydowo poliuretanową.

**Odpowiedz Tak, kapy z nawierzchnią PU, Dodatkowy rys**

12. Prosimy o zamieszczenie rysunków zbrojenia płyty fundamentowej, płyty wieńczącej, płyty przejściowej, kapy chodnikowej na przepuszczenie skrzynkowym .

**Odpowiedz Dodatkowy rys**

13. Proszę o podanie wymiarów i załączenie rysunków ścian czołowych oraz parametrów fundamentów.

**Odpowiedz Zawierają PW rys 5.1-5.4**

14. Proszę o podanie parametrów barier mostowych na przepuszczenie skrzynkowym.

**Odpowiedz N2W2**

15. Proszę o załączenie w kosztorysie pozycji umocnienia skarp materacami gabionowymi .

**Odpowiedz Pozycja jest ujęta przy przepuszczeniu**

16. Czy Zamawiający dopuści wykonanie półek przelazowych z laminatu z żywicy poliestrowej i włókien szklanych zamiast koszy gabionowych , które ograniczają światło , a więc funkcjonalność przepustu.

**Odpowiedz Nie. Rozwiązanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Melioracji, jego zmiana wymagałaby opinii PGW Wody PL**

17. W przedmiarze robót pozycja 82 za jednostkę miary podano m3. Czy na pewno jest to prawidłowa jednostka miary dla tej pozycji .

**Odpowiedz Tak**

18. W przedmiarze robót pozycja 83-84 za jednostkę miary podano m2. Czy na pewno jest to prawidłowa jednostka miary dla tej pozycji .

**Odpowiedz Pozycje w m3**

19. Czy zamawiający wyrazi zgodę na włączenie wylotu WL1 i WL2 bezpośrednio do cieku w skarpi zamiast włączenie go do przepustu skrzynkowego ze względu na dużą średnicę wlotu która spowoduje osłabienie prefabrykatu przepustu skrzynkowego. Element przepustu skrzynkowego ma szerokość 100 cm a otwór włączenia rury fi 600 wynosi 70 cm .

**Odpowiedz Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową**

### **Zapytania Zestaw Nr II**

1. W przedmiarze robót poz. 59 podano ilość 43 mb wykonania przykanalików 200 PVC. Z tego wynika, że na jeden wpust deszczowy przypada 1 mb przykanalika, co jest niezgodne z projektem zagospodarowania terenu. Proszę o podanie dokładnej ilości metrów projektowanych przykanalików fi 200 .

**Odpowiedz Należy przyjąć 379m przykanalików**

2. W projekcie architektonicznym budowlanym dział B punkt 6. „ Wzmocnienie gruntu i skarpy w pobliżu wyschniętego stawu” napisane jest , że szczegół rozwiązania zawiera część rysunkowa – prosimy o zamieszczenie części rysunkowej.

**Odpowiedz Rys. 10**

3. W przedmiarze robót zawarta jest poz. 44 „Wykonanie progów z materiału kamiennego”. Prosimy o wyjaśnienie pozycji lub zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego.

**Odpowiedz PW – Rys. 8,3**

4. W SWZ dział IV punkt 7 podpunkt f napisane jest, że: przedmiot zamówienia obejmuje również poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego – prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedz Zamawiający nie przewiduje opłaty za zajęcia pasa drogowego przebudowywanej drogi**

5. W przedmiarze robót zawarta jest pozycja 120 „Nasadzenie drzew miododajnych” – 122 szt. Proszę o podanie gatunków i parametrów sadzonek oraz ilości klatek lęgowych dla ptaków

**Odpowiedz Lipa w obwodzie 10-12 cm mierzone na wysokości 1,3m od gruntu.**

**Zestaw pytań Nr III**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna- Drożki” – nr postępowania **AB.272.7.2022** prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie formularza ofertowego wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.

**Odpowiedz Zamawiający udostępnił załączniki do SWZ w wersji edytowalnej**

2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów poglądowych w wersji edytowalnej.

**Odpowiedz Zamawiający nie posiada przedmiarów wersji w edytowalnej**

3. Prosimy o jednoznaczne określenie na podstawie którego planu zagospodarowania terenu należy sporządzić ofertę? W udostępnionych przez Zamawiającego dokumentach plan zagospodarowania terenu znajduje się w następujących załącznikach:

- 02.8. Plan zagospodarowania terenu,

- 2. Plan zagospodarowania terenu,

- 012. Widok lampy hybrydowej,

- PZT Arkusz2

**Odpowiedz Wszystkie wskazane załączniki mają ten sam zakres.**

4. Prosimy o informację czy ilości wskazane w IV rozdziale SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 3 są ilościami wiążącymi?

**Odpowiedz Ilości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia są szcztane z dokumentacji projektowej, jednakże wiążąca jest dokumentacja projektowa.**

5. Prosimy o informację czy w ofercie należy przyjąć koszty związane z zajęciem pasa drogowego?

**Odpowiedz Zamawiający nie przewiduje opłaty za zajęcia pasa drogowego przebudowywanej drogi**

6. Prosimy o udostępnienie prawomocnej Decyzji zezwalającej na realizację robót objętych niniejszym postępowaniem.

**Odpowiedz Załączona decyzja jest prawomocna i ostateczna dzień 15.04 2016 roku**

7. Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z uzyskaniem pozwolenia archeologicznego i prowadzenie nadzoru archeologicznego są po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedz Tak**

8. W nawiązaniu do zapisów SWZ w zakresie przedmiaru robót, który stanowi element pomocniczy (str.3, pkt.9 SWZ) oraz konieczność złożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem Umowy sporządzonego w oparciu o ww. przedmiar prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Wykonawca samodzielnie może zmieniać ilości przedmiarowe poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym?

Powyższe ma kluczowe znaczenie z uwagi na rozbieżności w ilościach wskazanych w przedmiarze robót i związanym z tym późniejszym rozliczaniem kontraktu.

**Odpowiedz Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z projektem budowlanym**

9. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy kosztorys ofertowy złożony przed podpisaniem umowy musi być tożsamy udostępnionym przedmiarem pomocniczym w zakresie opisu pozycji poszczególnych asortymentów robót i ilości robót?

**Odpowiedz Kosztorys ofertowy musi być zgodny z zakresem dokumentacji projektowej**

10. Prosimy o informację czy kosztorys ofertowy złożony przed podpisaniem umowy może być uzupełniany o dodatkowe pozycje przedmiarowe wynikające z zakresu robót określonego Dokumentacja projektową.

**Odpowiedz Tak**

11. W nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia str.3, pkt 7 ppkt h) prosimy o wskazanie lokalizacji (miejsca) wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 400 T. Przedmiotowe informacje są niezbędne do sporządzenia prawidłowej kalkulacji w zakresie transportu mieszanki mineralno-bitumicznej.

**Odpowiedz Roboty remontowe będą wykonywane w odległości ok 5 km od inwestycji.**

12. Prosimy o uzupełnienie poglądowych przedmiarów robót o pozycje związane z wykonaniem skropienia emulsją asfaltową – skropienie międzywarstwowe.

**Odpowiedz Skropienie emulsją jest elementem pozycji cenowej „ułożenie warstwy wiążącej” oraz „ułożenie warstwy ścieralnej” – pkt 5.5 SSTWiORB**

13. Prosimy o wskazanie kilometrażu drogi na którym należy wykonać stabilizację gr. 15 cm i na którym gr. 30 cm.

**Odpowiedz 30 cm od 0+000 do 1+000, na pozostałym odcinku 15 cm**

14. Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznych w zakresie warstw bitumicznych ponieważ udostępnione specyfikacje opierają się na nieaktualnych WT.

**Odpowiedz SST zostały wykonane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień oddania dokumentacji. Zgodnie z zapisami SST 00.00.00 wykonawca winien stosować aktualne normy i przepisy prawa jeżeli się zmieniły**

15. Prosimy o udostępnienie wyników badań geotechnicznych, które są przywołane w opisie technicznym Projektu Budowlanego (str. 5).

**Odpowiedz W załączeniu**

16. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości drzew przeznaczonych do wycinki. W udostępnionych dokumentach przetargowych wskazane ilości w zależności od dokumentów nie są spójne tj.: w przedmiarach poglądowych ilość drzew do wycinki wynosi 127 szt., w załączniku 09.1-3 „Gospodarka zielenią” – 159 szt. natomiast w opisie technicznym Projektu Budowlanego ilość ta wynosi 121 szt.

**Odpowiedz Należy przyjąć 126 drzew >50cm oraz krzewy i drzewa <50cm.**

17. Prosimy o określenie ilości drzew, które należy nasadzić w ramach nasadzeń kompensacyjnych.

**Odpowiedz W decyzji nie ma podanej, zakładaliśmy 122**

18. Prosimy o podanie gatunków, obwodów i wysokości sadzonek drzew w ramach wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

**Odpowiedz Zgodnie z pkt 5.3 PW**

19. Czyją własnością jest drewno pochodzące z wycinek drzew?

**Odpowiedz Wykonawcy**

20. Zgodnie z opisem SWZ, rozdział IV „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 7 ppkt e) Wykonawca w swojej ofercie ma obowiązek uwzględnić koszty związane z przebudową sieci zawartych w dokumentacji technicznej. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót z podaniem typu kolizji, ilości kolizji, sposobu ich usunięcia itp.

**Odpowiedz Zgodnie z dokumentacją**

21. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić koszty związane z montażem klatek lęgowych dla ptaków. Prosimy również o podanie ilości klatek – SWZ, rozdział IV, pkt t ppkt i).

**Odpowiedz Jeżeli wynika to z dokumentacji lub ze specyfikacji prowadzenia robót wycinkowych to tak.**

22. Prosimy o informację czy ofercie należy uwzględnić koszty związane z pełnieniem nadzoru przyrodniczego?  
**Odpowiedz Jeżeli wynika to z dokumentacji lub ze specyfikacji prowadzenia robót wycinkowych to tak.**
23. Prosimy o informację czy Przedmiot Zamówienia obejmuje również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub zawiadomienie o zakończeniu robót poprzez uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji?  
**Odpowiedz Zgodnie z decyzją ZRID**
24. Prosimy o udostępnienie prawomocnej Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.  
**Odpowiedz Decyzja ZRID zatwierdza wycinkę**
25. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wycinki kolidującego drzewostanu w okresie ochronnym/lęgowym?  
**Odpowiedz Wycinkę wykonać w okresie zgodnie z przepisami. Ewentualną wycinkę w okresie ochronno/lęgowym koszty ponosi Wykonawca.**
26. W przedmiarze poglądowym poz. 62 uwzględniono wykonanie przepustów pod drogą. Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiarowych uwzględniono wykonanie ławy z kruszywa gr. 30 cm oraz obsypkę i zasypkę projektowanych przepustów? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.  
**Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji „część przelotowa” – zgodnie z SST 03.01.01 poz 5.3.2**
27. W przedmiarze poglądowym poz. 63 uwzględniono wykonanie ścianek czołowych przepustów pod droga z kostki kamiennej. Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiarowych uwzględniono wykonanie ław betonowych pod projektowanymi ściankami czołowymi? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.  
**Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji „ścianki czołowe” – zgodnie z SST 03.01.01 poz 5.3.2**
28. Prosimy o informację w których pozycjach przedmiarowych przedmiaru poglądowego uwzględniono elementy umocnień wlotów i wylotów ścianek czołowych przepustów pod drogą ( do poz. 63) takich jak: podkład z betonu C12/15, ława betonowa C16/20, umocnienia z formaka kamiennego 18/20?  
**Odpowiedz Zakres robót opisują odpowiednie SSTWiORB.**
29. Prosimy o informację czego dotyczy poz. przedmiarowa nr 61 ze wskazaniem przedmiotowego asortymentu robót w Dokumentacji projektowej?  
**Odpowiedz Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem – piaskownik betonowy wg KPED, lokalizacja ok. km 0+490, 0+580**
30. Prosimy o informację czy projektowana płyta przejściowa i blok podpierający są zbrojone? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych projektowanego zbrojenia oraz uzupełnienie przedmiaru robót o przedmiotowe roboty.  
**Odpowiedz Tak, elementy są zbrojone. Cenę należy uwzględnić w pozycjach betonowania**
31. Prosimy o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych projektowanego zbrojenia płyty żelbetowej nad przepustem skrzynkowym oraz uzupełnienie przedmiaru robót o przedmiotowy asortyment robót.  
**Odpowiedz Cenę należy uwzględnić w pozycjach betonowania.**
32. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie kapy chodnikowej w zakresie projektowanego przepustu skrzynkowego? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie rozwiązań projektowych w tym zakresie oraz uzupełnienie przedmiaru robót o przedmiotowy zakres robót.  
**Odpowiedz załączono rysunek**
33. Prosimy o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych projektowanego zbrojenia żelbetowej płyty fundamentowej pod przepustem skrzynkowym oraz uzupełnienie przedmiaru robót o przedmiotowy zakres robót.  
**Odpowiedz załączono rysunek**

34. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie nasypów (zasyпки/obsypyki) w obrębie projektowanego przepustu skrzynkowego.

**Odpowiedz należy przyjąć 221m3 zasyпки wg SST 02.03.01 - Nasypy**

35. Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowej – poz. Nr 98 w zakresie wykonania nasypu – wzmocnienie skarpy.

**Odpowiedz Potwierdzamy**

36. Prosimy o udostępnienie szczegółów technicznych połączenia przepustu skrzynkowego z wylotem WL1 i WL2. W jakiej technologii należy wykonać przedmiotowe połączenia?

**Odpowiedz Przejście szczelne wykonane w zakładzie prefabrykacji lub in-situ z uszczelnieniem połączenia masa trwale plastyczną**

37. Prosimy o informację jakiej części Dokumentacji Projektowej dotyczy pozycja przedmiarowa nr 40?

**Odpowiedz Połączenia z istniejącą jezdnią**

38. Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja obejmuje wykonanie tylko 1 studni betonowej DN 1000.

**Odpowiedz Należy przyjąć 1 studnię 1000 (km 1+660)**

39. Prosimy o udostępnienie szczegółów technicznych w zakresie wykonania rowu chłonna – odparowującego.

**Odpowiedz Rys 8.2**

40. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania ławy z kruszywa gr. 30 cm pod projektowanymi przepustami – dotyczy zjazdów.

**Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji części przelotowej zgodnie z SSTWiORB**

41. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania obsypyki i zasyпки przepustów pod zjazdami.

**Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji części przelotowej zgodnie z SSTWiORB**

42. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania podkładu z betonu C12/15 gr. 10 cm oraz w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – dotyczy umocnień wlotów i wylotów projektowanych przepustów pod zjazdami.

**Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji umocnień zgodnie z SSTWiORB**

43. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania ławy betonowej z betonu C16/20 gr. 30 cm oraz w zakresie wykonania podkładu z betonu C12/15 gr. 10 cm – dotyczy ścianek czołowych przepustów pod zjazdami.

**Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji części przelotowej zgodnie z SSTWiORB**

44. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty wyznaczenia pasa drogowego wraz z okazaniem granic?

**Odpowiedz Należy dokonać wytyczenia geodezyjnego drogi.**

45. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty związane z wyznaczeniem pasa drogowego poprzez wyniesienie w teren słupków betonowych z opisem „pas drogowy”?

**Odpowiedz Nie**

**Zmiana terminu składania ofert:**

**Termin składania ofert: 20.04.2022r., godz. 11:00**

**Termin otwarcia ofert: 20.04.2022r., godz. 11:30**

**Termin związania ofertą do dnia 19 maja 2022 roku**

*Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian*

**Starosta Kępiński  
/-/Robert Kieruzal**