

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

1. NAZWA ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy uszkodzonej powłoki membrany hali na Stadionie Sportowym „Oławka” przy ul. Na Niskich Łąkach 8, we Wrocławiu.

2. OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENI:

Główny przedmiot: **45261900-3** – Naprawa i konserwacja poszyc

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy uszkodzonej powłoki membrany hali na Stadionie Sportowym „Oławka” przy ul. Na Niskich Łąkach 8, we Wrocławiu.

Celem zadania jest wykonanie naprawy poprzez uszczelnienie nieszczelnego pokrycia dachowego nad częścią hali sportowej. Naprawę należy wykonać w dwóch polach tam, gdzie obecnie membrana nie trzyma powietrza. W zależności od wielkości uszkodzenia naprawę należy wykonać przy użyciu taśmy obróbkowej, taśmy naprawczej lub za pomocą naklejenia dwustronnej taśmy butylowej kawałka membrany o odpowiednich wymiarach, tak aby zachować odpowiednie.

Zakres robót do wykonania:

1. Ustalenie w tym zaznaczenie obszaru miejsc występowania uszkodzeń.
2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża w miejscu, gdzie będzie wykonywana naprawa
3. Wklejenie taśmy lub membrany w taki sposób, aby po obu jej stronach widoczny był grunt następnie przerolowanie wklejonych miejsc po całej powierzchni.
4. Zabezpieczenie ciętych krawędzi szpachlówką.
5. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac – po zakończeniu prac należy teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. Powstałe odpady Wykonawca zutylizuje na własny koszt i we własnym zakresie.

W przypadku uszkodzenia wewnętrznej powłoki membrany, należy przed przystąpieniem do prac naprawczych zabezpieczyć murawę przed ewentualnym jej uszkodzeniem. Prace naprawcze należy wykonać przy użyciu jednego systemu naprawczego.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia polega na kompletnym wykonaniu przedmiotu zamówienia ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego wykonania, tak by przedmiot zamówienia osiągnął gotowość do eksploatacji i był zgodny z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganymi normami.

Uwaga

Realizacja zlecenia musi zostać wykonana z materiałów niepalnych i trudnozapalnych dobranych zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. i warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji dotyczących stanu faktycznego oraz zakresu niezbędnych do wykonania prac, które mogą być

pomocne w szczególności do prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

4. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Miejsce prowadzenia robót: hala z pokryciem membranowym_ Stadionie Sportowy „Oławka” przy ul. Na Niskich Łąkach 8, we Wrocławiu

Termin prowadzenia robót: **do 15 sierpnia 2024 r.**

5. GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiającemu **gwarancji** na prowadzone roboty:

- na wykonane prace naprawcze 24 **miesięcznej gwarancji**,

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Wykonawca składając ofertę, pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania z ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres. Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody.

7. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o wybrane kryteria:

1) Cena (z podatkiem VAT) – 100%

Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu i transportu.

8. OGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY:

- 1) Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzenia prac naprawczych w okresie trwania realizacji umowy, aż do jej zakończenia i odbioru końcowego prac.
- 3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie materiały i urządzenia używane do realizacji przedmiotu zamówienia od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego co zostanie potwierdzone przez strony spisaniem protokołu końcowego robót.

- 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia, w sposób zgodny z treścią rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) w tym instruktaż stanowiskowy do prac na wysokości.
- 5) Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzenia prac naprawczych, w szczególności w celu zapobiegania ewentualnym skażeniom środowiska, przekraczania dopuszczalnych norm hałasu tak aby zminimalizować uciążliwości związane z procesem budowlanym.
- 6) Wykonawca robót jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., Poz. 21 z późn. zm.) zobowiązany jest zagospodarować powstałe podczas realizacji umowy odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.) oraz do zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającego.
- 7) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem powstałym w wyniku prowadzonych prac lub zaniedbaniami osób do nich zaangażowanych.
- 8) Podczas robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
- 9) Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest do pełnej kontroli robót oraz jakości stosowanych materiałów, ponadto do wykonywania, jeżeli zajdzie taka konieczność, wszystkich niezbędnych prób, badań lub uzgodnień gwarantujących właściwe tj. zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto, do bieżącego przekazywania Zamawiającemu potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w stosownej dla ich znaczenia formie (np. zaświadczenia, certyfikaty, atesty) potwierdzających wymagane parametry techniczne oraz spełnianie obowiązujących norm,
- 10) Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 - komplet dokumentów potwierdzających parametry i wymogi jakościowe zastosowanych materiałów, tj. deklaracje zgodności i lub certyfikaty zgodności i atesty wbudowanych.

9. ROZLICZENIE I PŁATNOŚĆ:

Płatność za wykonane dostawy nastąpi jednorazowo po wykonaniu robót dekarских i robót towarzyszących.

Płatność zostanie zrealizowana przelewem w ciągu 14 dni od dnia złożenia faktury przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

10. UMOWA:

Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana z wybranym wykonawcą w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia Wykonawcy oświadczenia o przyjęciu oferty.

Miejsce i termin podpisania umowy zostanie określony w oświadczeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach przedmiotowego postępowania wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach i kryteriach określonych w niniejszym zapytaniu.

12. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Załącznik nr 2 _ mapa lokalizacyjna, przekrój podłużny hali.
- 2) Załącznik nr 3 _ dok. jakościowe