



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 1 z 3

Bełżyce, dnia 30 kwietnia 2025 r.

ZP.271/05/25/B/TP/PG-2

Opublikowano na platformie zakupowej (stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny.

dotyczy zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: **Budowa drogi gminnej nr 107042L w Bełżycach od km 0+338 do km 1+024 znak sprawy ZP.271/05/25/B/TP/MW**

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej. Jeżeli tak to prosimy o dostarczenie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana przez Firmę Master Krzysztof Guz w ramach trwającej inwestycji.

Pytanie nr 2

Jeżeli zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej to prosimy o określenie kto będzie regulował wpusty i kraty deszczowe (nadmieniamy, że każda ingerencja wykonawcy robót drogowych w inny zakres robót jest równoznaczna z utratą przez Zamawiającego gwarancji na dany zakres robót) .

Odpowiedź:

Należy uwzględnić odpłatną regulację wpustów i krat deszczowych przez Wykonawcę: Master Krzysztof Guz w celu utrzymania gwarancji.



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 2 z 3

Pytanie nr 3

W projekcie SOR występują wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej – próg zwalniający U16 C w dokumentacji drogowej brak jest tych elementów . Prosimy o ujednolicenie zapisów obu dokumentacji i przedstawienie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Progi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektu stałej organizacji ruchu (lokalizacja, nawierzchnia). Zamawiający potwierdza, że wyniesione progi należy wykonać zgodnie z konstrukcją K3 zawartą w projekcie technicznym branży drogowej.

Pytanie nr 4

Czyją własnością są materiały z rozbiórki: destruk, kruszywo i stabilizacja

Odpowiedź:

Zgodnie z §4 wzoru umowy:

-pkt 6: „W sytuacji określonej w ust. 5), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady (oraz destruk) w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 5 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia”

oraz pkt 2

-ppkt „16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru” ,

-ppkt „17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrożący życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich”.

Pytanie nr 5

Jakie sieci i jakimi materiałami ma zabezpieczyć Wykonawca (poz. 45 przedmiaru)

Odpowiedź:

Wszystkie sieci znajdujące się w przekroju drogi (jezdnia, chodnik) należy zabezpieczyć rurami stalowymi, dwudzielnymi. Lokalizacja sieci zgodnie z planem sytuacyjnym.

Pytanie nr 6

Prosimy o dostarczenie tabeli robót ziemnych



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 3 z 3

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił projekt techniczny branży drogowej. Wykonawca robót powinien dokonać kalkulacji na podstawie własnych pomiarów, inwentaryzacji w terenie oraz udostępnionego projektu technicznego.

Pytanie nr 7

Prosimy o dołączenie tabeli zjazdów

Odpowiedź:

Lokalizacja zjazdów, parametry geometryczne zostały przedstawione na planie sytuacyjnym projektu technicznego branży drogowej.

ZASTĘPCA BURMISTRZA Tomasz Zielonka

/właściwy podpis na oryginale/