

3. Zestawienie materiałów

Obiekt: remont sieci w rejonie ul. Poezji - Ossolińskich

Lp	Materiały preizolowane - rury czarne ze szwem, płaszcz HDPE, alarm impulsowy	Ilość
	DN125/225 (139,7 *3,6)	
1	Rura prosta DN125/225 L=12m	34
2	Kolano preizolowane równoramienne DN125/225, 1*1m <90°	26
3	Kolano preizolowane nierównoramienne DN125/225, 1,5*1m <90°	8
4	Zawór odcinający DN125/225 ze skrzynką żeliwną	2
5	Odgąlenie prostopadłe DN125/225-DN80/160	2
6	Odgąlenie prostopadłe DN125/225-DN100/200	2
7	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D225 z pianką konfekcjonowaną i korkami wtapianymi	80 kpl
8	Redukcja preizolowana DN125-DN80/160	2
9	Pierścień uszczelniający D225	12
10	Nasadka termokurczliwa D225	2
	DN100/200	
1	Rura prosta DN100/200 L=6m	1
2	Kolano preizolowane równoramienne DN100/200, 1,5*1,5m <90°	1
3	Kolano preizolowane nierównoramienne DN100/200, 1*1,5m <90°	3
4	Zawór odcinający DN100/200 ze skrzynką żeliwną	2
5	Mufa termokurczliwa sieciowana D200 z pianką i korkami	10 kpl
	DN80/160	
1	Zawór odcinający DN80/160 ze skrzynką żeliwną	2
2	Redukcja preizolowana DN80-DN50	2
3	Mufa termokurczliwa sieciowana D160 z pianką i korkami	6 kpl
	DN50/125	
1	Rura preizolowana DN50/125, 6 m	1
2	Zawór odcinający DN50/125 z 1 odpowietrzeniem	2
3	Mufa termokurczliwa sieciowana D125 z pianką i korkami	6 kpl
4	Redukcja stalowa czarna DN50-DN40	2
	DN40/110	
1	Rura preizolowana DN40/110, 6 m	1
2	Mufa termokurczliwa sieciowana D110 z pianką i korkami	2 kpl
3	Redukcja stalowa czarna DN40-DN32	2
	Akcesoria	
1	Taśma ostrzegawcza (500m)	1
2	Poduszka kompens. PE 250*1000*40	80
3	Tulejki zaciskowe (50 szt)	3 kpl.
4	Wsporniki drutów (50 szt)	3 kpl.
5	Taśma papierowa	5
	Przepust pod ul. Prozy	
1	Rura stalowa DN300 + płozy na D225; h=25 mm	2*11m

Kolorem zielonym zaznaczono dostawę Wykonawcy.