

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31216100-4	Piorunochrony

NAZWA INWESTYCJI:	Instalacja Odgromowa na budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną
ADRES INWESTYCJI:	ul. Przemysłowa 1A 63-520 Grabów nad Prosną
NAZWA INWESTORA:	URZĄD MIASTA I GMINY GRABÓW n/PROSNĄ
ADRES INWESTORA:	UL. KOLEJOWA 8 63-520 GRABÓW NAD PROSNĄ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

---

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
---	----

PODATEK VAT:	( ) zł
--------------	--------

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
------------------------------------	----

SŁOWNIE:	zł
----------	----

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## KOSZTORYS:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>Montaż instalacji odgromowej</b>				
1 d.1	KSNR 5 0601 -02	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	350		
2 d.1	KNNR 5 0601 -05	Przewody instalacji odgromowej napężane poziome	m	140		
3 d.1	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	98,000		
4 d.1	KNNR 5 0610 -04 analogia	Zwody pionowe wysokich instalacji odgromowych - wysokość przęsła do 10 m	szt.	5		
5 d.1	KNNR 5 0610 -04 analogia	Zwody pionowe wysokich instalacji odgromowych - wysokość przęsła do 10 m	szt.	14		
6 d.1	KNNR 5 0605 -03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	184		
7 d.1	KNNR 5 0606 -06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za na- stępne 1.5 m długości	szt.	16		
8 d.1	KNNR 5 0612 -06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt - płaskownik	szt.	12		
9 d.1	KNNR 5 1304 -03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
10 d.1	KNNR 5 1304 -04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	1		
11 d.1	E-0510 4600- 03	Oznaczenie zwodów odprowadzających - odgromowych (analog.)	szt.	1		
<b>Razem dział: Montaż instalacji odgromowej</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						