

PRZEDMIAR ROBÓT

Sykal
sykal.pl

Budowa: REMONT BUDYNKU DWORKU DYDYŃSKICH W STRZYŻOWIE
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Strzyżów

Zamawiający: Gmina Strzyżów

PRZEDMIAR

Strona 1

23-07-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ELEWACJA				
1	1	KNR 202-16-21-01-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne wys do 10 m. Przedm: /2x27,80+2x16,90/x7,75	m ²	710,850
1	2	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. Przedm: jak poz. 1	m ²	710,850
1	3	KNNR N009-06-01-04-00	Demontaż i ponowny montaż zwodów instalacji odgromowej prętów pionowych z pręta stalowego OC. /pręt z demontażu/. Przedm: 7,50x8	metr	60,000
1	4	KNR 401-05-27-07-00	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych okrągłych. /rury spustowe z demontażu/. Przedm: 8,50x8	metr	68,000
1	5	KNR 401-08-15-07-00	Demontaż, renowacja i ponowny montaż listew wokół okien parteru. Przedm: /1,00x2 +1,75x2/x16	metr	88,000
1	6	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ² . Przedm; 710,85-/1,00x1,75x16+1,20x2,45x2+1,50x2,40+1,00x1,95x25+1,00x2,80+1,00x1,25	m ²	620,570
1	7	KNR B002-02-04-02-00	Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni pionowych nie malowanych. Przedm: jak poz.4	m ²	620,570
1	8	KNR 401-03-05-01-00	Uzupełnienie ścian grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej cegłą. Przedm: 620,57x 2%	m ²	12,410
1	9	PKZ 1907-03-01-12-00	Oczyszczenie spoin ścian łatwo dostępnych miejsca pow 5 m ² . Przedm: 620,57-12,41	m ²	608,160
1	10	KNR C003-07-02-05-00	Zabezpieczenie pęknięć muru kotwami skrętnymi klejanymi. Przedm: 50	szt	50,000
1	11	KNR C003-04-16-03-00	Impregnacja ścian zewnętrznych nasiąkliwych. Przedm: jak poz.4	m ²	620,570
1	12	KNR C003-04-09-03-00	Wypełnienie spoin zaprawą renowacyjną mur płaski pow. 5,0 m ² . Przedm: 620,57-12,41	m ²	608,160
1	13	KNR C003-03-09-02-00	Wykonanie izolacji z powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu -na cokole. Przedm: /2x27,80+2x16,90/x0,50	m ²	44,700
1	14	KNR C003-04-10-03-00	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach o powierzchni ponad 5m ² . Przedm: jak poz. 4	m ²	620,570
1	15	KNR 040-02-09-02-00	Obrzutka półkryjąca z zaprawy renowacyjnej. Przedm: jak poz. 12	m ²	620,570
1	16	KNR C003-04-15-03-00	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu pow 5m ² . Przedm: jak poz.12	m ²	620,570
1	17	KNR C003-04-17-07-00	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych i ornamentach Przedm: 25,00	metr	25,000
1	18	KNR C003-01-01-07-00	Gruntowanie podłoża jednokrotne f. silikatową gruntującą. Przedm: 620,57+62,06	m ²	682,630
1	19	KNR C003-01-20-10-00	Mal.elewacji farbą silikatową dwukrotnie tynk gładki. Przedm: jak poz.12	m ²	620,570
1	20	KNR C003-01-20-12-00	Mal.elewacji farbą silikatową dwukr. ementów ozdobnych elewacji. Przedm: 620,57 x 10%	m ²	62,060
1	21	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym. Przedm: 620,57x0,03	m ³	18,620

2 REMONT KANAŁÓW OSUSZAJĄCYCH

2	1	KNR 404-03-05-07-00	Rozebranie płyt żelbetowych przy grub płyty do 10 cm. Przedm:/2x30,00+2x19,20-6,50/x1,00x 0,06	m ³	5,510
---	---	---------------------	--	----------------	-------

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	2	KNR 404-05-04-01-00	Rozebranie poziomej przegrody z supremy pokrytej szlichtą cem. wraz z demontażem rur ciepłowniczych. Przedm: /2x30,00+2x19,20/-6,50x1,00	m ²	91,900
2	3	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z kanału gruzu. Przedm: 91,90x10%	m ³	9,190
2	4	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym. Przedm: 5,51+91,90x0,06+9,19	m ³	20,210
2	5	KNNR N008-02-12-01-03	Demontaż, renowacja i ponowny montaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego. Przedm: 14	szt	14,000
2	6	WKNR W402-02-37-04-00	Przeczyszczenie, udrożnienie podejścia odpływowego kanalizacji deszczowej. Przedm: 14	szt	14,000
2	7	KNR 401-03-10-06-00	Ozyszczenie przewodów wentylacyjnych kanału osuszającego. Przedm: 1,00x14	metr	14,000
2	8	KNR 243-05-01-10-00	Oczyszczenie i pomalowanie kratki wentylacyjnych kanałów. Przeedm: 14	szt	14,000
2	9	KNR 401-03-03-04-00	Uzupełnienie ścianek kanału z cegiel na zaprawie cementowej grubości 1/2 cegły. Przedm: 91,90x0,90x50%	m ²	41,360
2	10	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 przy ścianie zewn. kanału. Przedm: 91,90x0,90x0,70	m ³	57,900
2	11	KNR 401-07-11-06-00	Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian kanału z cegły. Przedm: 91,90x2x0,90x50%	m ²	82,710
2	12	KNR 220-01-05-02-00	Płyta kanałowa płaska prefabr. 100x50x7 cm. Przedm: 91,90x1,00 =92	szt	92,000
2	13	KNR B002-03-11-06-00	Uszczelnienie spoin poziomych, pionowych elastyczna poliuretanowa na styku kanału i ścian. Przedm: 91,90	metr	91,900
2	14	KNR 202-05-27-01-60	Izolacja - papa termozgrzewalna na podłożu betonowym. Przedm: 91,90x0,90+,55/	m ²	133,260
2	15	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ubiciem. Przedm: 91,90x0,50x0,70	m ³	32,170
2	16	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod obrzeże betonowa zwykła. Przedm:91,90x0,30x0,30	m ³	8,270
2	17	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm. Przedm: 91,90	metr	91,900
2	18	920-04-02-03-00	Rura drenarska z PVC-U elastyczna, z filtrem, o średnicy zewnętrznej 80mm. Przedm:91,90+1,20x4	metr	96,700
2	19	WKNR W402-02-11-06-00	Wstawienie trójnika z PCW do podejścia odpływowego deszczówki dla włączenia odpływu drenu	szt	4,000
2	20	KNR 201-06-10-05-00	Podsypka z przygotowaniem z kruszywa łamanego - nawierzchnia odbojówki wraz z obsypką drenu. Przedm: 91,90x1,00x 0,40	m ³	36,760
3	WYKONANIE POŁĄCZENIA KANAŁÓW OSUSZAJĄCYCH				
3	1	KNR 231-08-07-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Przedm:6,50x1,50	m ²	9,750
3	2	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 przy ścianie zewn. kanału. Przedm: 6,50x0,90x1,20	m ³	7,020
3	3	KNR 220-01-01-02-00	Podłoże betonowe kanałów, komór grub 10 cm. Przedm: 6,50x0,70x0,10	m ³	0,460
3	4	KNR 202-01-01-02-00	Ścianki z cegiel na zaprawie cementowej gr.12 cm. Przedm: 6,50x0,60x2x0,12	m ³	0,930
3	5	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie. Przedm: 6,50x0,60x3	m ²	11,700
3	6	KNR 220-01-05-02-00	Płyta kanałowa płaska prefabr. 100x50x7 cm. Przedm: 6,50x1,00 =7	szt	7,000
3	7	KNR B002-03-11-06-00	Uszczelnienie spoin poziomych, pionowych elastyczna poliuretanowa na styku kanału i ścian. Przedm: 6,50	metr	6,500
3	8	KNR 202-05-27-01-60	Izolacja - papa termozgrzewalna na podłożu betonowym. Przedm: 6,50x0,90+,55/	m ²	9,430
3	9	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ubiciem. Przedm: 3,50x0,50x0,70	m ³	1,230
3	10	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -kostka z odzysku. Przedm: 6,50x1,50	m ²	9,750
4	REMONT DRZWI WEJŚCIOWYCH				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	1	CEN	000-00-00-00-01 Remont drewnianych drzwi wejściowych głównych 1 szt. i drzwi wejściowych bocznych 2 szt zgodnie z projektem /programem konserwatorskim/	szt	3,000

Leszek Wojewódka
uprawniony do projektowania
nadzoru i prowadzenia robót budowlanych
upr. budowlane Nr AB-166/93
Nr POIIB PDK/BO/0704/03
tel. 501-566-305