

KOSZTORYS OFERTOWY DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO : "REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1674T
Michałów - Kołków- Góry odc. KOŁKÓW - GÓRY dł. 1980 mb od km 7+334 do km 9+314

| Lp | POZ. STWiORB | KOD CPV | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--------------------------|----------------|--|----------------|----------|---------------|---------|
| I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | | |
| 1. | STWiORB D-01.01.01.12 | 45100 000-8 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga nr 1674T | km | 1,980 | | |
| 2. | STWiORB D-01.02.02.12 | 45100 000-8 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu . | m ³ | 396,00 | | |
| II. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ | | | | | | | |
| 1. | STWiORB D-04.08.01.11 | 45233 000-9 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wyrównawcza (na całej istniejącej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 4 cm | Mg | 822,42 | | |
| 2. | STWiORB D-05.03.05.21 | 45233 000-9 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm | m ² | 8 224,15 | | |
| III. ROBOTY WYKONCZENIOWE | | | | | | | |
| 1. | STWiORB D-04.04.02.14 | 45233 253-7 | Wykonanie pobocza gruntowego doziarnionego obustronnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszcz 8 cm | m ² | 3960,00 | | |
| RAZEM WARTOSC ROBOT | | | | | | | |
| PODATEK VAT (23%) | | | | | | | |
| RAZEM WARTOSC BRUTTO | | | | | | | |