

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Kluczborku
ADRES INWESTYCJI : dz. 109/3 i 112 a.m. 5
INWESTOR : Gmina Kluczbork
ADRES INWESTORA : 46-200 KLUCZBORK , ul. Katowicka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Paweł Świątek
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy			
1	d.1 kalk. własna	Powierzchniowe czyszczenie terenu boiska - usunięcie granulatu i piasku kwarcowego wraz z załadunkiem na środki transportowe 64*31	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
2	d.1 kalk. własna	Demontaż zużytej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z załadunkiem na środki transportowe 64*31	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
3	d.1 kalk. własna	Koszt transportu i utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypełnieniem 64*31*0,035	m ³		
			m ³	69,440	
				RAZEM	69,440
4	d.1 kalk. własna	Demontaż wyposażenia sportowego 1,000	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 6 0801-02 d.1 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Analogia: rozebranie górnej warstwy podbudowy o grubości średniej 19cm - wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora w promieniu do 15km. Krotność = 1,2667 0,19*1984	m ³		
			m ³	376,960	
				RAZEM	376,960
6	KNNR 11 0502-06 d.1 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 100 mm - rurociągi drenarskie z rur PP o średnicy nominalnej DN100mm 400	m		
			m	400,000	
				RAZEM	400,000
7	KNNR 6 0103-03 d.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 1984	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
8	KNR 13-12 1502-05 d.1 analogia	Warstwa odsączająca - piasek gruboziarnisty lub pospółka gr.10cm - pod drenaż 79,80	m ³		
			m ³	79,800	
				RAZEM	79,800
9	KNNR 6 0113-04 d.1 analogia	Warstwa konstrukcyjna z kruszyw łamanych 31,5-63mm gr. 10cm 1984	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
10	KNNR 6 0113-04 d.1 analogia	Warstwa klinująca z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 5 cm 1984	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
11	KNNR 6 0112-04 d.1 analogia	Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego z kruszyw 0-4mm gr. 4 cm 1984	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
12	d.1 kalk. własna	Montaż bramek do piłki nożnej (z demontażu) 2,000	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokości włókien 45 - 60mm wraz z wklejeniem linii boiska do piłki nożnej i zasypką piaskiem kwarcowym i (lub) granulatem EPDM 64*31	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000