

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nowej altany śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Grochowska 49
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Lewkowicz
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2024r.

Data zatwierdzenia

ZKZL sp. z o.o.
Punkt Obsługi Klienta nr 1
Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych
Jacek Lewkowicz
Nr uprawnień 20/Sz/99

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace remontowe					
1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie wylewki betonowej 5,0*4,0	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01 0348-04 analogia	Rozebranie progu z cegieł przy ścianie oporowej na zaprawie cementowej 10,0*0,2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż trylinki 5,0*4,0	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 4,0*5,0*0,15	m ³ m ³	 3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 4,0*10,0	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4,0*10,0	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4,0+10,0+4,0	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
8	KNR 2-05 1005-01 analogia	Montaż konstrukcji wiaty śmietnikowej 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0108-03 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km grunt.kat. IV 3,0+40,0*0,2+5,0	m ³ m ³	 16,000	
				RAZEM	16,000

ZKZL, sp. z o.o.
 Punkt Obsługi Klienta nr 1
 Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych
Jacek Lewkowicz
 Nr uprawnień 20/Sz/99