

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Ogrodzenie wokół osady leśnej Niedzica ul. Profesorska 2</b>			
<b>1 Demontaż ogrodzenia</b>			
1.1 KNNR 6/808/4 Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie	116		m
1.2 KNNR 6/808/3 Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie $(5,45+4,25+9,2+23,6+45+30+32+23,5+97)$ = 270,000000 Ogółem: 270,000	270,000		m
1.3 KNR 404/306/1 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubości do 50 cm $116*0,5*0,2$ = 11,600000 Ogółem: 11,600	11,600		m3
1.4 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	11,6		m3
<b>2 Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramami i furtką</b>			
2.1 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV $11,6+5,5$ = 17,100000 Ogółem: 17,100	17,100		m3
2.2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	17,5		m3
2.3 KNRW 202/1804/12 Analogia: Ogrodzenie panelowe wysokości 1,5 rozstaw paneli 2,5m. (ogrodzenie powlekane) $116-4-4-1,5$ = 106,500000 Ogółem: 107	107		m
2.4 KNR 202/1804/12 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokość 2.0-m, słupki z rur o średnicy 76-mm obetonowane (siatka powlekana)	270		m
2.5 KNRW 202/1808/11 Analogia: Montaż nowej bramy 4m (2szt)	1	2	kpl
2.6 KNRW 202/1808/11 Analogia: Montaż nowej furtki	1		kpl