

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 2
ADRES INWESTYCJI : WROCLAW UL. OBORNICKA 100-102
INWESTOR : 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102
BRANŻA : ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 27.07.2022

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-------------|---|----------------|---------|---------|
| KONSERWACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 2 | | | | | |
| 1 | | Roboty malarskie | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1 | 1216-01 | 35.82+35.82+17.75 | m ² | 89.390 | |
| | | | | RAZEM | 89.390 |
| 2 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | 111.36+111.36+75.73 | m ² | 298.450 | |
| | | | | RAZEM | 298.450 |
| 3 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1 | 1204-08 | poz.2 | m ² | 298.450 | |
| | | | | RAZEM | 298.450 |
| 4 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-01 | poz.3 | m ² | 298.450 | |
| | | | | RAZEM | 298.450 |
| 5 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | poz.4 | m ² | 298.450 | |
| | analogia | | | RAZEM | 298.450 |
| 2 | | Roboty posadzkowe | | | |
| 6 | NNRNKB | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m ² | | |
| d.2 | 202 1136-01 | poz.1 | m ² | 89.390 | |
| | | | | RAZEM | 89.390 |