
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KMP Radom, ul. Młodzianowska 24 - remont dachu oraz pomieszczeń biurowych na III piętrze.

ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. Młodzianowska 24

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak (Budowlana)

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zygmunt Wolszczak (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 24.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR-W 4-01 d.1 0725-02 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych (wraz ze skuciem) kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (ściany i kominy ponad dachem) 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
2	KNR 7-12 d.1 0101-01 9901-1 analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budynkach na wys. 8-15 m (skorodowane elementy metalowe na dachu) 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR 7-12 d.1 0201-01 9901-1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - w budynkach na wys. 8-15 m (skorodowane elementy metalowe na dachu) 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNNR 3 d.1 0503-01 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5,2 mm (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 23.62*8.90	m ² m ²	 210.218	
				RAZEM	210.218
5	KNR-W 4-01 d.1 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - obróbki z papy wierzchniego krycia, kominy, wylaz dachowy. (0.42+0.91)*2*7*0.25+(0.90+0.65)*2*0.25	m ² m ²	 5.430	
				RAZEM	5.430
6	KNR-W 4-01 d.1 0528-04 analogia	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej polegająca na oczyszczeniu rynien, uszczelnieniu przecieków, wyprostowanie, nadanie odpowiednich spadków. 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR 4-01 d.1 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń (pas podrynnowy oraz obróbki (pokrycie ogniomurów). (23.80*0.55)+(9.15*2*0.58)+(23.32*0.58)	m ² m ²	 37.230	
				RAZEM	37.230
8	KNR-W 4-01 d.1 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych, konstrukcja wsporcza pod instalację solarową, mocowanie masztu radiowego do dachu. 0.7*0.7*7	m ² m ²	 3.430	
				RAZEM	3.430
9	KNR 2-02 d.1 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (czapki betonowe) 0.67*1.32*7	m ² m ²	 6.191	
				RAZEM	6.191
10	KNR 2-02 d.1 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa (czapki betonowe) 6.191	m ² m ²	 6.191	
				RAZEM	6.191
11	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie pokrywy wylazu dachowego - obitego blacha stalowa ocynkowaną 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.1 kalk. własna	Wykonanie nowego mocowania odciaгу masztowego do komina dachowego poprzez montaż obejm metalowej na kominie oraz naprawa uszkodzonej czapki kominowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.1 kalk. własna	Uzupenie ubytków tynku zewnętrznego kat. III na gzymsie frontowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.1 kalk. własna	Koszt pracy podnośnika hydraulicznego do 12 m - 24 m-g. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		III Piętro			
15	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 4-01 d.2 0355-03 analogia	Demontaż i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych 6	szt. szt.	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000
17	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (poszerzenie otworów drzwiowych) 0.38*2.05*0.15*6	m ³ m ³	 0.701	
				RAZEM	0.701
18	KNR 4-01 d.2 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 6*4	gniazd. gniazd.	 24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNNR 3 d.2 0405-02 analogia	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) poduszki pod nadproża drzwiowe. 8*2*0.38*0.10	m ³ bet. m ³ bet.	 0.608	
				RAZEM	0.608
20	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 3*1.20*6	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
21	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykle fabrycznie wykoczone - z MDF fabrycznie wykończone 2.05*0.9*6	m ² m ²	 11.070	
				RAZEM	11.070
22	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o szerokości skrzydła 90 cm, z zamkiem na wkładkę, z klamkami i sztyldami. Do pomieszczenia sanitarnego skrzydło drzwiowe z nawiewem o pow. 0,022 m ² . 2.00*0.9*6	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
23	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 117.19+47.00	m ² m ²	 164.190	
				RAZEM	164.190
24	KNR 4-01 d.2 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (lamperia natryskowa na korytarzu) (1.95+17.20+6.90)*2*1.50	m ² m ²	 78.150	
				RAZEM	78.150
25	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufity) 164.9+335.12+140.67	m ² m ²	 640.690	
				RAZEM	640.690
26	KNR-W 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) (Policzono 15 % sufitów) 164.9*0.15	m ² m ²	 24.735	
				RAZEM	24.735
27	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (ściany i sufity) 164.9+335.12+78.15	m ² m ²	 578.170	
				RAZEM	578.170
28	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 164.9	m ² m ²	 164.900	
				RAZEM	164.900
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 335.12	m ² m ²	 335.120	
				RAZEM	335.120
30	KNR-W 2-02 d.2 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem 78.15	m ² m ²	 78.150	
				RAZEM	78.150
31	KNR-W 2-02 d.2 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 78.15	m ² m ²	 78.150	
				RAZEM	78.150
32	KNR-W 2-02 d.2 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku 78.15	m ² m ²	 78.150	
				RAZEM	78.150
33	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 164.9-19.5	m ² m ²	 145.400	
				RAZEM	145.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNNR-W 3 d.2 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie 164.9-19.5	m ² m ²	 145.400	
				RAZEM	145.400
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie poziome 164.9-19.5	m ² m ²	 145.400	
				RAZEM	145.400
36	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 164.9-19.5	m ² m ²	 145.400	
				RAZEM	145.400
37	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) (dodatek za pogrubienie o 3 mm) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 164.9-19.5	m ² m ²	 145.400	
				RAZEM	145.400
38	KNR 2-02 d.2 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 164.9-19.5	m ² m ²	 145.400	
				RAZEM	145.400
39	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 164.9-19.5	m ² m ²	 145.400	
				RAZEM	145.400
3		Drzwi wejściowe			
40	d.3 analiza indywidualna	Demontaż starych drzwi wejściowych oraz montaż nowych z robotami towarzyszącymi 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	d.3 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000