

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 Odnawianie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442180-2 Powtórne malowanie

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie wełną mineralną dachu oraz pomalowanie drewnochronem wszystkich elementów drewnianianych na elewacjach w budynku mieszkalnym w Górkach Wielkich przy ul. Harcerskiej 19
ADRES INWESTYCJI : Górki Wielkie, ul. Harcerska 19
INWESTOR : Śląski Zarząd Nieruchomości
ADRES INWESTORA : 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Rudy
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Bramowicz
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2023

Stawka roboczogodziny : 26.74 zł
Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2023

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Docieplenie poddasza					
1	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - folia paroizolacyj-	m ²		
d.1	0607-01	na 0,2 mm			
	analogia	7.80*5.55	m ²	43.29	
				RAZEM	43.29
2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych	m ²		
d.1	0613-03	na sucho gr. 150 mm - jedna warstwa			
		poz.1	m ²	43.29	
				RAZEM	43.29
3	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych	m ²		
d.1	0613-04	na sucho gr. 150 mm - każda następną warstwa			
		poz.1	m ²	43.29	
				RAZEM	43.29
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - folia paroprze-	m ²		
d.1	0607-01	puszczalna 0,5 mm			
	analogia	poz.1	m ²	43.29	
				RAZEM	43.29
5	KNR 0-21	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm - grubość 32 mm	m ²		
d.1	4007-01	poz.1	m ²	43.29	
				RAZEM	43.29
6	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 gr. 22 mm	m ²		
d.1	4007-02	poz.1	m ²	43.29	
				RAZEM	43.29
2 Malowanie drewnianych elementów na elewacjach					
7	KNR 4-01	Malowanie impregnatem ochronnym elementów drewnianych	m ²		
d.2	1209-10				
	analogia do R	elewacje szczytowe			
		0.5*5.24*3.00*2	m ²	15.72	
		pozostałe elementy			
		2.05*2.40-0.85*1.95+2*(1.95+0.85)*0.15+0.5*(0.75+0.10)*1.45*2*2	m ²	6.57	
		pergola			
		2.05*1.95	m ²	4.00	
		słupy			
		3*1.95*(0.075*2*2)	m ²	1.76	
				RAZEM	28.05
8	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
d.2	1611-02	3.00	kol.	3.00	
				RAZEM	3.00