

---

# PRZEDMIAR

**NAZWA**  
**ZAMÓWIENIA:** Wykonanie wymiany opraw oświetleniowych - Boisko ORLIK  
Adres / lokalizacja: Aleja Jana Pawła II nr. 12, 86-100 Świecie

**ZAMAWIAJĄCY:** Centrum Sportu i Rekreacji  
Adres: ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie

---

**Data opracowania przedmiaru robót:** środa, 24 kwietnia 2024

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	WYMIANA OPRAW OŚWIETELNIOWYCH
2	PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE

# TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>			<b>WYMIANA OPRAW OŚWIETELNIOWYCH</b>		
1 d.1	<b>KNR 5-08 0813 -01</b>		/ANALOGIA/ Odłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej z pod zacisków lub bolców (przekrój żył do 2.5 mm2) 14 * 3 + 8 * 3 66,000 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	  <b>66,000</b>
2 d.1	<b>KNR 5-10 1005 -07</b>		/ANALOGIA/ Demontaż na zamontowanym wysięgniku opraw - Oprawa metalohalogenowa 14 + 8 22,000 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl.	  <b>22,000</b>
3 d.1	<b>KNR 5-10 1005 -07</b>		Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw - Oprawa LED 14 + 8 22,000 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl.	  <b>22,000</b>
4 d.1	<b>KNR 5-08 0813 -01</b>		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) 14 * 3 + 8 * 3 66,000 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	  <b>66,000</b>
<b>2</b>			<b>PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE</b>		
5 d.2	<b>KNR 4-03 1205 -05</b>		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 14 + 8 22,000 <b>RAZEM</b>	pomiar . pomiar .	  <b>22,000</b>