

## BOISKO "ORLIK 2012" - MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 BRANŻA SPORTOWA</b>				
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,186
2	KNR 4-04 0504/06	Rozebrawie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w rulonie	m2	1.860,000
3	KNR 2-01 0307/03	Odszpanie i przewóz taczkami gruntu kategorii IV na odległość do 10m - zdjęcie piasku kwarcowego i granulatu krotność 3	m3	65,000
4	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie materiałów poroziórkowych i utylizacja samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV krotność 3	m3	65,000
5	KNR 2-23 0210/01	Wykonanie nawierzchni trawiastej syntetycznej (z wklejeniem linii). Wypełnienie sztucznej trawy piaskiem kwarcowym i granulem EPDM	m2	1.860,000
6	Analiza własna	Wyrównanie warstwy podkładu z kostki betonowej oraz wyrównanie zaniżonych obrzeży na obwodzie boiska	kompl	1,000
<b>3 ODPROWADZENIE WODY</b>				
7	Analiza własna	Naprawa odwodnienia liniowego o szer. do 30 cm, polegająca na wymianie, prostowaniu i mocowaniu uszkodzonych elementów	mb	30,000
8	Analiza własna	Przeczyszczenie rurociągów kanalizacji deszczowej i studni kontrolnych	kompl.	1,000