

Nr sprawy: WZP.271.30.2022.B
Załącznik do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Pakiety I, II i III

Pakiet I

1. Lokalizacja:

Rowy melioracyjne na osiedlu Nowy Fordon i przy ul. Zamczysko.

2. Łączna długość rowów:

4 391,00 mb

3. Łączna powierzchnia:

- 1) Skarp – 16 104,00 m²,
- 2) Koryta rowów – 4505,30 m²

4. Szczegółowy zakres prac:

- 1) Usunięcie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:
 - a) usunięcie ze skarp rowu odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
 - b) usunięcie samosiejek drzew i krzewów,
 - c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
 - e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiejek i przycinania pielęgnacyjnego.
- 2) Usunięcie traw i innej roślinności z dna rowu oraz utrzymanie drożności przepustów rurowych poprzez:
 - a) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - b) hakowanie dna rowów z roślinności korzeniącej się w dnie i pozostawienie jej na skarpach,
 - c) usunięcie z całej przestrzeni przepustu: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
 - d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Szczegółowy zakres prac incydentalnych realizowanych na wezwanie Zamawiającego

- 1) Utrzymanie drożności rowów oraz przepustów rurowych poprzez:
 - a) usunięcie z dna rowu, skarp oraz przestrzeni przepustu: odpadów komunalnych, liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń,
 - b) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
- 2) W okresie trwania umowy wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania na żądanie Zamawiającego prac polegających na usuwaniu zatorów. Czas reakcji Wykonawcy w sytuacji nagłej konieczności ma nastąpić w czasie (wskazanym w formularzu ofertowym) od momentu otrzymania zgłoszenia na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym. Ryzyko z tego tytułu Wykonawca uwzględnia w ofercie.

Pakiet II

1. Lokalizacja:

Rowy melioracyjne na osiedlu Łęgowo - Wieś

2. Łączna długość rowów:

5 379,00 mb

3. Łączna powierzchnia:

- 1) Skarp – 19 997,15 m²,
- 2) Koryt rowów – 10 347,75 m²

4. Szczegółowy zakres prac:

- 1) Usunięcie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:
 - a) usunięcie ze skarp rowu odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
 - b) usunięcie samosiejek drzew i krzewów,
 - c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
 - e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiejek i przycinania pielęgnacyjnego.
- 2) Usunięcie traw i innej roślinności z dna rowu oraz utrzymanie drożności przepustów rurowych poprzez:
 - a) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - b) hakowanie dna rowów z roślinności korzeniącej się w dnie i pozostawienie jej na skarpach,
 - c) usunięcie z całej przestrzeni przepustu: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
 - d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Szczegółowy zakres prac incydentalnych realizowanych na wezwanie Zamawiającego

- 1) Utrzymanie drożności rowów oraz przepustów rurowych poprzez:
 - a) usunięcie z dna rowu, skarp oraz przestrzeni przepustu: odpadów komunalnych, liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń,
 - b) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
- 2) W okresie trwania umowy wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania na żądanie zleceniodawcy prac polegających na usuwaniu zatorów. Czas reakcji wykonawcy w sytuacji nagłej konieczności ma nastąpić w czasie (wskazanym w formularzu ofertowym) od momentu otrzymania zgłoszenia na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym. Ryzyko z tego tytułu Wykonawca uwzględni w ofercie.

Pakiet III

1. Lokalizacja:

Rowy melioracyjne na osiedlach: Piaski, Prądy (rów G) i w Parku nad Starym Kanalem.

2. Łączna długość rowów:

5 306,00 mb

3. Łączna powierzchnia:

- 1) Skarp – 18 218,00 m²,
- 2) Koryta rowów – 5 286,00 m²

4. Szczegółowy zakres prac:

- 1) Usunięcie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:
 - a) usunięcie ze skarp rowu odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
 - b) usunięcie samosiejek drzew i krzewów,
 - c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
 - e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiejek i przycinania pielęgnacyjnego.
- 2) Usunięcie traw i innej roślinności z dna rowu oraz utrzymanie drożności przepustów rurowych poprzez:
 - a) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - b) hakowanie dna rowów z roślinności korzeniącej się w dnie i pozostawienie jej na skarpach,
 - c) usunięcie z całej przestrzeni przepustu: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
 - d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Szczegółowy zakres prac incydentalnych realizowanych na wezwanie Zamawiającego

- 1) Utrzymanie drożności rowów oraz przepustów rurowych poprzez:
 - a) usunięcie z dna rowu, skarp oraz przestrzeni przepustu: odpadów komunalnych, liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń,
 - b) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
- 2) W okresie trwania umowy wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania na żądanie zleceniodawcy prac polegających na usuwaniu zatorów. Czas reakcji wykonawcy w sytuacji nagłej konieczności ma nastąpić w czasie (wskazanym w formularzu ofertowym) od momentu otrzymania zgłoszenia na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym. Ryzyko z tego tytułu Wykonawca uwzględni w ofercie.