

UWAGA:
- kanalizację podposadzkową układać ze spadkiem min. 1,5%
- wyjście z budynku dostosować do rzędnych studni istniejących
- przejścia przez przegrody wykonać w tulejach osłonowych
- kanalizację podposadzkową wykonać z rur PVC SN8 ze ścianką litą
- kanalizację wewnętrzną powyżej posadzki wykonać z rur PPHT
- kompakty WC wykonać jako wiszące na stelażach do suchej zabudowy np. marki Geberit
- czyszczaki wykonać jako rewizję płytkową ze stali k.o.
- wpusty podłogowe z rusztem ze stali ko z suchymi syfonami dla pomieszczeń sanitarnych oraz żeliwny dla kotłowni
- przewody obsługujące przybory prowadzić w zabudowach i bruzdach ściennych
- istniejące instalacje zdemontować i zutylizować
- przewody mocować do przegród za pomocą systemowych zawiesi instalacyjnych
- podejścia do przyborów układać ze spadkiem 2%
- przejścia przez przegrody p.poż wykonać jako ogniowe o klasie równej klasie przegrody z uwzględnieniem materiału rury
- wszytskie plony u podstawy wyposażyć w rewizje, zapewnić dostęp poprzez zastosowanie drzwi rewizyjnych w zabudowach
- piony ponad dachem zakończyć rurą wywiewną Ø110 / Ø160, przejście przez poszycie dachu w tulei stalowej kotwionej do stropu, nie dopuszcza się zgrzewania papy bezpośrednio do rury wywiewnej
- instalację prowadzoną podposadzkowo układać na podsypce z piasku
- zasypkę zagęszczać mechanicznie
- uzupełnić posadzki
- kanalizację zewnętrzną wypłukać za pomocą wozu do ciśnieniowego płukania kanałów
- przed odbiorem opróżnić istniejące zbiorniki bezodpływowe
- wymienić odcinki kanałów od wyjścia z budynku do istniejących studni
- wskazane odcinki zabudować

LEGENDA:

- Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- Kanalizacja sanitarna natynkowa / w zabudowie
- PS4 — Pion kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo wielobranżowe KSM Jan Milewski
87-100 Toruń, ul. Śliwowa 10

TEMAT PROJEKTU: / LOKALIZACJA:	**Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele realizacji publicznego obiektu pomocy społecznej - Dzienny Dom Senior +. Sosnówka, Działki nr: 160, 165/1 w obrębie 18 Sosnówka.**		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA-INSTALACJA KANALIZACJI		
WYKONALI:	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant	**mgr inż. Agnieszka Ottka**	**KUP/0057/POOS/08 instalacyjna**	
Sprawdził	**mgr inż. Maciej Ottka**	**KUP/0176/PBS/16 instalacyjna**	
DATA:		SKALA:	NR RYS.
07.2023		1:75	S3