LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	Kamera tubowa IP 4 MPX, obiektyw 2,8~12mm, zasilanie PoE, IP66.
K-1	Kamera kopukłkowa 4Mpix f=2,8-12mm, IP66, PoE
PEL	punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t 2xgniazda ~230V ogólne, 2xRJ45 - szczegół 1



PW- Panel wentylatorów - 19" 4 wentylatory 35W z termostatem 1U
PK- Panel krosowy - 19" 48xRJ45. kat 6, STP, LSA, 1U
PK-3- Panel krosowy - 19" 24xRJ45. kat 6, STP, LSA, 1U
PP- Panel porządkowy - 19" poziomy, 5 uchwytów 60mm, stalowy
LZ- Listwa zasilająca - 19" 9x230V Schuko, 1U
PS- Panel światłowodowy - 19" 4xSC OS2 z pigtailami i kasetą
SW1- Switch TCP/IP zarządzalny, 48 portów 10/100 Mbit + 2x SFP 1000Mb/s
SW2- Switch TCP/IP zarządzalny, 48 portów 10/100 Mbit + 2x SFP 1000Mb/s
SW3- Switch TCP/IP CCTV, 16 portów PoE + 2 porty Gigabit (RJ45 lub SFP), -
SERWER CCTV- Rejestrator 16-kanałowy IP, 1U 4K . Max il. dysków: 2szt. SATA II do 8TB każdy.
Wyjścia: 1xHDMI, 1xVGA, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0. Archiwizacja przez USB. Wbudowany web serwer. Pobór mocy: do 500W (bez HDD). -

Temat/obiekt: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY

Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
Działka nr 66/25 Obręb: Trzebnica

Inwestor: POWIAT TRZEBNICKI
ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bohenka 6,
55-100 Trzebnica

Jednostka projektowa: DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.o.o. Sp.k.
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl

	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	specjalność:	podpis / data:
Projektant :	mgr inż. Wojciech Gąsiorek	WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	.	.
Opracowanie:	inż. Grzegorz Woźniak	-	-	.

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku: Schemat instalacji LAN, CCTV

Dane rysunku:	format :	data :	skala :	numer rysunku :	numer strony :
	-	IV 2019	-	IT-01	

Uwaga: ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.