


CHARAKTERYSTYCZNY PRZEMKRUJ
BEZ ZJAZDOW Z ROWEM




- w-wa ścieralna z AC8S, grub. 4 cm
- w-wa wiążąca min. - bit. AC 11W 50/70, grub. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 5 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm
- Stabilizacja C1,5/2 MPa grub. 10 cm

podsyпка cementowo-piaskowa
C1,5/2 MPa grub. 10 cm

plyty ażurowe

Przekrój konstrukcyjny wjazdów z kostki betonowej



- 1. Warstwa szeralna z kostki betonowej gr. 8cm
- 2. Podsyпка cem-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5) gr. 15 cm
- 4. Warstwa mrozochronna z mieszanek wiązanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 10 cm

Szerokość wjazdu 5,00m
Długość wjazdu dostosowana indywidualnie do posesji wg planu zagospodarowania

miejscowość: Gmina Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-705 Łódź		adres: Przedsiębiorstwo drogi gminnej Nr 106312E w miejscowości Moskwa		data: 1:20 03.2022	
stadium: 92-705 Łódź		projekt: Przedsiębiorstwo drogi gminnej Nr 106312 E w miejscowości Moskwa		autor: 3	
opis: PROJEKT BUDOWLANY		ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
branża: BRANŻA DROGOWA					
funkcja		imię i nazwisko		nr uprawnień	
projektant		Sławomir Duda			
asystent projektanta		Radosław Piścisiewicz			