



## GMINA LUBICHOWO

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

### OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Wspólny słownik zamówień

##### **Kody CPV:**

45000000-7 roboty budowlane

45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 75 m.b. w miejscowości Mermet od skrzyżowania do Wdy w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB. Zakres umieszczony na załączniku graficznym.

##### Zakres robót obejmuje:

Zakres robót obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni szutrowej, wykonanie koryta, ułożenie i zagęszczenie warstw podbudowy, ułożenie i zagęszczenie warstw podbudowy, ułożenie płyt betonowych ażurowych na jezdni, umocnienie poboczy.

Projektowane odcinki drogi posiada nawierzchnię ziemną okresowo profilowaną. Jezdnia gruntowa częściowo utwardzona tłucznem kamiennym. W pasie dróg projektowanych istnieje infrastruktura podziemna. Jeżeli napotkamy na zasuwę wodociagową, należy studzienkę podnieść, dostosować do wysokości przebudowywanego odcinka.

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 3,0 m. z płyt zbrojonych ażurowych YOUMB 100x75x12,5cm o nośności min. 50 KN wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywami o szerokości 0,5m.

Odcinki dróg z płyt YOUMB o długości 75 m.b. o szerokości 3,0 m.

Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować.

Konstrukcja nawierzchni części jezdnej:

- 12,5 cm – płyta betonowa typu YOUMB 100x75 cm
- 5 cm - warstwa odsączająca z piasku
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
- 6 cm – warstwa odcinająca

Pobocza drogowe umocnione /2x0,5m/

- 10 cm – pospółka zagęszczona do  $Is=1,00$
- 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego frakcja 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.
- 10 cm. – podbudowa z pospoi

#### **1. Dane techniczne**

- ciąg jezdny szerokość 3,0 m. +pobocze utwardzone,
- kłg. ruchu KR1,



- [illegible]