

Radzyń Chełmiński, dn. 27.11.2023 r.

Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
KD.271.14.2023.GE

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: „**Remont drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo**” /nr sprawy KD.271.14.2023/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

Proszę o wskazanie parametrów oraz wymagań (SST) dla wykonania warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej mechanicznie, średnio 50kg/m², którą określono w SWZ – rozdział 4 Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 1 c). Należy zaznaczyć, że mieszanka AC 16W na warstwę wyrównawczą w ilości 50 kg/m² (co w przeliczeniu daje grubość warstwy około 2 cm) ze względu na wielkość ziaren kruszywa w niej zawartych, nie nadaje się.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

W załączeniu SST na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC11W.

Pytanie 2

Opis techniczny nie podaje sposobu posadowienia rury przepustu oraz ścianek czołowych - nie określa rodzaju materiałów ani wymiarów elementów składowych przepustu – wskazano jedynie długość przepustu oraz średnicę. Opis Przedmiotu Zamówienia w SWZ pkt. 1 d) podaj jedynie parametry rury oraz podbudowę betonową pod rurą bez określenia parametrów betonu oraz wymiarów. Proszę o dostarczenie dokumentacji projektowej – rysunków oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla wykonania przepustu tak, aby możliwa była rzetelna wycena jego wykonania.

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Przepust należy wykonać według katalogowych rozwiązań typowych z zastosowaniem rury przepustowej PEHD SN8 o średnicy Ø 400 posadowionej na chudym betonie gr. 10cm, ścianki czołowe żelbetowe z betonu C20/25, gr. 25cm lub prefabrykowane. W załączeniu Zamawiający udostępnia do wykorzystania rozwiązanie typowe dla tego rodzaju urządzeń (wyciąg z Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych).

Pytanie 3

Proszę o określenie wielkości i zakresu robót związanych z obsypką przepustu wykonanej do wysokości spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi.

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zamawiający nie określa technologii wykonania przepustu. Można wykonać przepust w technologii przecisku lub wykopem otwartym. Obsypka 16m³ dla wykopu otwartego i 4m³ dla przecisku.

Pytanie 4

Proszę o określenie wielkości i zakresu robót drogowych dla rozbiórki i budowy nowej konstrukcji jezdni w związku z budową przepustu.

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Zamawiający nie określa sposobu i technologii wykonania przepustu, pozostawiając sposób wykonania Wykonawcy. Jednakże w przypadku wykonania przepustu w technologii wykopu otwartego, należy wykonać roboty wg konstrukcji podanej w przekrojach jak dla poszerzeń.

Pytanie 5

Proszę o informację czy na krawężniach drogi nad przepustem należy wykonać bariery sprężyste. Jeżeli tak, proszę o wskazanie rodzaju oraz długości barier wraz z długością odcinków skośnych, a także o dostarczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla wykonania tego asortymentu.

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Nie należy.

Pytanie 6

W opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego podano: „Projektuje się schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych zgodnie z przyjętymi normami” jednak nie wyszczególniono tych wielkości, rysunki przekrojów normalnych również ich nie określają. Proszę o wskazanie wielkości (cm lub % skosu) schodkowań oraz odsadzek dla warstw konstrukcyjnych projektowanej drogi.

Odpowiedź na pytanie Nr 6

Należy zastosować skosy na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych w stosunku 1:1.

Pytanie 7

Proszę o informację czy po stronie Wykonawcy leży wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź na pytanie Nr 7

Nie

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź na pytanie Nr 8

Tak

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o określenie:

- rodzaju asortymentu (dla jakiej warstwy),
- ilości odcinków,
- lokalizacji odcinków próbnych.

Odpowiedź na pytanie Nr 9

Nie

Pytanie 10

Proszę o informację czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji.

Odpowiedź na pytanie Nr 10

Nie dotyczy

Pytanie 11

Proszę o potwierdzenie, że wykonawcy zostanie przekazany jednorazowo cały plac budowy, obejmujący wszystkie działki wskazane w decyzji administracyjnej.

Odpowiedź na pytanie Nr 11

Tak

Pytanie 12

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca będzie mógł zamknąć dla ruchu cały odcinek remontowanej drogi.

Odpowiedź na pytanie Nr 12

Nie.

Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz zapisami zawartymi w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 7) SWZ.

Pytanie 13

Proszę o potwierdzenie, że konstrukcja nawierzchni zjazdów ma być taka sama jak na poszerzeniach.

Odpowiedź na pytanie Nr 13

Tak

Pytanie 14

Umowa w § 1, ust. 3 pkt. 3) oraz SWZ w rozdz. 4 ust. 2, pkt. 3) powołują się na przedmiar jako element określający szczegółowy zakres robót, ale jednocześnie SWZ zastrzega: „Zamawiający załącza do SWZ przedmiar robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy i uzupełniający w stosunku do dokumentacji budowlanej” (str.3, rozdz.4, ust. 2, 1-szy akapit) oraz „Załączony przedmiar robót służy do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą wyliczenia ceny” (str. 20, rozdz. 20, ust.3). Proszę o wyłączenie z treści umowy oraz SWZ przedmiaru robót jako podstawy określenia szczegółowego zakresu robót.

Odpowiedź na pytanie Nr 14

Zamawiający nie wprowadza zmian w zapisach SWZ oraz projekcie umowy dot. charakteru przedmiaru robót, który stanowi jeden z elementów szczegółowego zakresu robót. Jednakże z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny, służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia, należy go traktować jako materiał pomocniczy i uzupełniający w stosunku do dokumentacji budowlanej.