



# Rzut I piętra - lokal nr 14

## (projektowana instalacja)




ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW		
t <sub>z</sub> /t <sub>p</sub> - 55/45°C		
Lp.	Typ	Wymiary [mm] (wys. x szer. x gł.)
1.	CV 22	600 x 2000 x 102
2.	CV 22	500 x 1200 x 102
3.	CV 22	500 x 1200 x 102
4.	CV 22	500 x 1100 x 102
5.	SAC 18 06	1764 x 596 x -

### Szczegół podłączenia kotła gazowego



## Rozwinięcie instalacji c.o.



1. Projektuje się przewody rozdzielcze w układzie trójnikowym do grzejników z tur z stali węglowej ocynkowanej w systemie zaciskowym.
2. **Projektowane przewody należy prowadzić na powierzchni ścian.**
3. Źródłem zasilania instalacji centralnego ogrzewania będzie projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny.
4. Kocioł gazowy należy podłączyć z instalacją w sposób stały - nie dopuszcza się stosowania połączeń elastycznych.
5. Kondensat należy odprowadzić grawitacyjnie do istniejącej inst. kanalizacji sanitarnej w kuchni.
6. Wysokość od posadzki do parapełu wynosi 0,8m w pokoju i 1,2m w kuchni.
7. Na przewodzie powrotnym z instalacji c.o. przed kotłem należy zamontować filtr magnetyczny separator zanieczyszczeń odmulnik instalacji C.O. (parametry zgodne z PT pkt. II.5)

<b>OZNACZENIA:</b> Proj. zasilanie instalacji c.o. Proj. powrót instalacji c.o.	
<b>ZADANIE</b> Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 54/14, 85-021 Bydgoszcz Działka nr: 51/2, obręb: 0166 Bydgoszcz	
<b>INWESTOR</b> Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitka 1 85-102 Bydgoszcz	<b>SKALA:</b> 1:100
<b>PROJEKTANT</b> dr inż. Rafał Pasela upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05	<b>DATUM PODPISU:</b> 15.03.2024 r.
<b>SPRAWDZAJĄCY</b> dr inż. Ryszard Okoński upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr GPK-G-I-7342-7196 członek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02	<b>DATUM PODPISU:</b> 15.03.2024 r.
<b>OPRACOWAŁ</b> inż. Grzegorz Nowicki	<b>DATUM PODPISU:</b> 15.03.2024 r.
<b>NAZWA RYSUNKU</b> RZUT LOKALU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	<b>NR RYSUNKU:</b> 4.0