

Przedmiar robót

Obiekt „Remont drogi leśnej Stefkowa-Łodyna”.
Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów,
budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne



mgr inż. Włodzisław Radwański
upr. bud. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej
tel. 13 46 38 541
nr ew. PDK/0182/DWOD/15

Tabela przedmiaru robót

„Remont drogi leśnej Stefkowa-Łodyna”.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Oczyszczenie rowu z namułu i remont poboczy		
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót	m	920
2	KNR 2-31 1402/05	D 06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km śr. 7cm (1043-6-6-3)*1	m2 razem	1 028 1 028
			2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót		
3	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (1043-6-6-3)*3,5	m2 razem	3 598 3 598
4	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 (1043-6-6-3)*3,5	m2 razem	3 598 3 598
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłincem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm śr. 5cm ((1043-6-6-3)*3,5)*0,05	m3 razem	179,9 179,9
6	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm śr. 2cm ((1043-6-6-3)*3,5)*0,02	m3 razem	71,96 71,96
7	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 ((1043-6-6-3)*3,5)	m2 razem	3 598 3 598
8	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2) ((1043-6-6-3)*3,5)	m2 razem	3 598 3 598
9	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2) ((1043-6-6-3)*3,5)	m2 razem	3 598 3 598
10	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2) ((1043-6-6-3)*3,5)	m2 razem	3 598 3 598
			<i>Uzupełnienie poboczy</i>		
11	KNR 2-31 0204/05	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm (1043-6-6-3)*1,5	m2 razem	1 542 1 542
			3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP		
12			Montaż wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. Dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	8

Spis działów przedmiaru robót

„Remont drogi leśnej Stefkowa-Lodyna”.

Nr	Opis
	1. Oczyszczenie rowu z namułu i remont poboczy
	2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót
	3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP