

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Mieszkanie nr.9</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina	m2		
		19,77 + 12,20	m2	31,970	
				RAZEM	<b>31,970</b>
2 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych-zerwanie płyt wiórowych	m2		
		31,97	m2	31,970	
				RAZEM	<b>31,970</b>
3 d.1	KNR-W 2- 02 1130-02 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB	m2		
		31,97	m2	31,970	
				RAZEM	<b>31,970</b>
4 d.1	NNRNKB 202 1136-01	Wykonanie posadzki z paneli podłogowych AC 5 ( kolor ustalić z Inwestorem)	m2		
		31,97	m2	31,970	
				RAZEM	<b>31,970</b>
5 d.1	KNNR 5 0501-02 analogia	Demontaż oprawy oświetleniowej sufitowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
6 d.1	KNNR 5 1207-02	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
7 d.1	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym( punkt świetlny sufitowy)	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
8 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
9 d.1	KNR 2-15 0404-01	Spuszczenie wody z instalacji co - napełnienie i odpowietrzenie instalacji po wykonaniu prac wymiany instalacji oraz montaż grzejników (2X pokój, 1x łazienka)	urząd.		
		3	urząd.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
10 d.1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
11 d.1	KNR-W 2- 15 0417-03	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
12 d.1	kalk. własna	Przeróbka instalacji co w celu dopasowania pod nowe grzejniki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy termostatyczny	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1	KNNR 5 0501-01	Montaż oprawy sufitowej natynkowej ( model do ustalenia z Inwestorem)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,70 * 1	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
16 d.1	KNR 2-02 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2,70 * 0,60	m2	1,620	
				RAZEM	1,620
17 d.1	KNR K-04 0305-01 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 6 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (ubytki po płytkach)	m2		
		2,70 * 0,40	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		5,60 * 3,25 + 5,14 * 3,25 + 3,27 * 3,25 + 2,70 * 3,25 + 2,68 * 3,25 + 0,60 * 3,25 + 0,58 * 3,25 - 7,85	m2	59,003	
				RAZEM	59,003
19 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		31,970	m2	31,970	
				RAZEM	31,970
20 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		59,003	m2	59,003	
				RAZEM	59,003
21 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały	m2		
		31,970	m2	31,970	
				RAZEM	31,970
22 d.1	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 5-06 0705-01	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 3 stykach	końc .		
		1	końc .	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 7-08 0510-01 z.sz. 6.	Przewody sygnałowe z kabli sygnałowych prowadzonych w bruździe. Przewody sygnałowe telewizyjne	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Łazienka</b>			
25 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
26 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
27 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2( drzwi do łazienki z progiem)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
28 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,03 * 2,05 + 1,97 * 2,05 + 2,03 * 2,05 + 1,97 * 2,05	m2	16,400	
				RAZEM	<b>16,400</b>
29 d.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z płytek gresowych	m2		
		2,03 * 1,97	m2	3,999	
				RAZEM	<b>3,999</b>
30 d.2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych( przesunięcie umywalki)	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
31 d.2	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych ( odwodnienie liniowe)	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
32 d.2	KNR-W 2- 15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych ( odpływ liniowy)	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
33 d.2	KNR 4-04 0705-07	Demontaż brodzika wraz z syfonami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
34 d.2	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii natrysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
35 d.2	KNR 4-01 0335-07 analogia	Wykucie bruzd poziomych w posadzce betonowej pod odpływ liniowy	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	<b>1,500</b>
36 d.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro( wykonanie spadu pod prysznic o wymiarach 90x90cm)	m2		
		0,9 * 0,9	m2	0,810	
				RAZEM	<b>0,810</b>
37 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,99	m2	3,990	
				RAZEM	3,990
38 d.2	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą(posadzka+ ściany)	m2		
		3,99 + 16	m2	19,990	
				RAZEM	19,990
39 d.2	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		3,99	m2	3,990	
				RAZEM	3,990
40 d.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ( wzór do ustalenie z inwestorem)	m2		
		1,81	m2	1,810	
				RAZEM	1,810
42 d.2	KNR 2-15 0218-01	Odpyływ liniowy prysznicowy 80 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		16,4 - 0,9 * 2,02	m2	14,582	
				RAZEM	14,582
44 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		14,582	m2	14,582	
				RAZEM	14,582
45 d.2	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku( nad płytkami)	m2		
		1,20 * 2,03 + 1,20 * 1,97 + 1,20 * 2,03 + 1,97	m2	9,206	
				RAZEM	9,206
46 d.2	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2	KNR-W 2- 15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2	kalk. własna	Przeróbka instalacji co w celu dopasowania pod nowe grzejniki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.2	KNR 4-02 0141-01	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm3 na wspornikach istniejących	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2	KNR 2-15 0115-01 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm ( dla osób niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2	KNR 2-15 0221-01 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolaniem ( dla osób niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2	KNR-W 2- 15 0230-02 analogia	Poręcze dla niepełnosprawnych - DN32 ze stali nierdzewnej	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.2	KNR-W 4- 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' na ustęp dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2	KNR-W 2- 15 0233-03 analogia	Poręcze do WC dla niepełnosprawnych - stała i uchylna (DN 32 ze stali nierdzewnej z uchwytem na papier toalet.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dostawa i montaż pochwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej. Poręcz kątowna 90° 300 x 600 mm, L40121100	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dostawa i montaż pochwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej. Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia z otworem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dostawa i montaż lustra. Zestaw uchwytów do lustra uchylnego - wypolerowany oraz lustro 60 x 45 x 0,5 cm, L1600510 ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dostawa i montaż wieszaka kotary prysznicowej z stali nierdzewnej. Wieszak zasłony prysznicowej wraz z kotarą prysznicową 90x90x50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2	KNNR 5 0501-01 analogia	Demontaż oprawy oświetleniowej sufitowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		3,99	m2	3,990	
				RAZEM	3,990
61 d.2	KNNR 5 0501-01	Montaż oprawy sufitowej natynkowej ( model do ustalenia z Inwestorem)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3,99	m2	3,990	
				RAZEM	3,990

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
64 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynków wewnętrznych ścian(KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM)	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
65 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,99	m2	3,990	
				RAZEM	3,990
66 d.2	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 11 km	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
67 d.2	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich całego mieszkania	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
<b>3</b>		<b>Mieszkanie nr.18</b>			
68 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina	m2		
		18,58	m2	18,580	
				RAZEM	18,580
69 d.3	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych-zerwanie płyt wiórowych	m2		
		18,58	m2	18,580	
				RAZEM	18,580
70 d.3	KNR-W 2- 02 1130-02 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB	m2		
		18,58	m2	18,580	
				RAZEM	18,580
71 d.3	NNRNKB 202 1136-01	Wykonanie posadzki z paneli podłogowych AC 5 ( kolor ustalić z Inwestorem)	m2		
		18,58	m2	18,580	
				RAZEM	18,580
72 d.3	KNNR 5 0501-02 analogia	Demontaż oprawy oświetleniowej sufitowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.3	KNR 2-15 0404-01	Spuszczenie wody z instalacji co - napętnienie i odpowietrzenie instalacji po wykonaniu prac wymiany instalacji oraz montaż grzejników (2X pokój, 1x łazienka)	urząd.		
		3	urząd.	3,000	
				RAZEM	3,000
74 d.3	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.3	KNR-W 2-15 0417-03	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.3	kalk. własna	Przeróbka instalacji co w celu dopasowania pod nowe grzejniki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.3	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy termostatyczny	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
78 d.3	KNNR 5 0501-01	Montaż oprawy sufitowej natynkowej ( model do ustalenia z Inwestorem)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,70 * 1,6	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
80 d.3	KNR 2-02 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2,40 * 0,60	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
81 d.3	KNR K-04 0305-01 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 6 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (ubytki po płytkach)	m2		
		4,32 - 1,44	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
82 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		5,91 * 2,65 + 3,92 * 2,65 + 3,62 * 2,65 + 2 * 2,65 + 1,30 * 2,65 + 1,20 * 2,65	m2	47,568	
				RAZEM	47,568
83 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		18,58	m2	18,580	
				RAZEM	18,580
84 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		47,56	m2	47,560	
				RAZEM	47,560
85 d.3	18,58	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały	m2		
		31,970	m2	31,970	
				RAZEM	31,970
86 d.3	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.3	KNR 5-06 0705-01	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 3 stykach	końc .		
		1	końc .	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.3	KNR 7-08 0510-01 z.sz. 6.	Przewody sygnałowe z kabli sygnałowych prowadzonych w bruździe. Przewody sygnałowe telewizyjne	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
<b>4</b>		<b>Łazienka</b>			
89 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2( drzwi do łazienki z progiem)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		1,96 * 2 + 1,80 * 2 + 2,12 * 2 + 0,83 * 2	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
93 d.4	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z płytek gresowych	m2		
		3,72	m2	3,720	
				RAZEM	3,720
94 d.4	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych( przesunięcie umywalki)	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.4	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych ( odwodnienie liniowe)	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.4	KNR-W 2- 15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych ( odpływ liniowy)	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.4	KNR 4-04 0705-07	Demontaż brodzika wraz z syfonami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.4	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii natrysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.4	KNR 4-01 0335-07 analogia	Wykucie bruźd poziomych w posadzce betonowej pod odpływ liniowy	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.4	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro( wykonanie spadu pod prysznic o wymiarach 90x90cm)	m2		
		0,9 * 0,9	m2	0,810	
				RAZEM	0,810
101 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		3,72	m2	3,720	
				RAZEM	3,720
102 d.4	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą(posadzka+ ściany)	m2		
		3,72 + 13,42	m2	17,140	
				RAZEM	17,140
103 d.4	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		3,72	m2	3,720	
				RAZEM	3,720
104 d.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ( wzór do ustalanie z inwestorem)	m2		
		1,81	m2	1,810	
				RAZEM	1,810
106 d.4	KNR 2-15 0218-01	Odływ liniowy prysznicowy 80 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		13,420	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
108 d.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		13,420	m2	13,420	
				RAZEM	13,420
109 d.4	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku( nad płytkami)	m2		
		0,65 * 7,10	m2	4,615	
				RAZEM	4,615
110 d.4	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.4	KNR-W 2- 15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm( drabinka)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.4	kalk. własna	Przeróbka instalacji co w celu dopasowania pod nowe grzejniki( drabinka do montażu w wnęce)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.4	KNR 4-02 0141-01	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm <sup>3</sup> na wspornikach istniejących	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.4	KNR 2-15 0115-01 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm ( dla osób niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.4	KNR 2-15 0221-01 analogia	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem ( dla osób niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.4	KNR-W 2- 15 0230-02 analogia	Poręcze dla niepełnosprawnych - DN32 ze stali nierdzewnej	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
117 d.4	KNR-W 4- 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' na ustęp dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.4	KNR-W 2- 15 0233-03 analogia	Poręcze do WC dla niepełnosprawnych - stała i uchylna (DN 32 ze stali nierdzewnej z uchwytem na papier toalet.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.4	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dostawa i montaż pochwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej. Poręcz kątowna 90° 300 x 600 mm, L40121100	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.4	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dostawa i montaż pochwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej. Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia z otworem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.4	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dostawa i montaż lustra. Zestaw uchwyty do lustra uchylnego - wypolerowany oraz lustro 60 x 45 x 0,5 cm, L1600510 ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.4	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dostawa i montaż wieszaka kotary prysznicowej z stali nierdzewnej. Wieszak zasłony prysznicowej wraz z kotarą prysznicową 90x90x50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.4	KNNR 5 0501-01 analogia	Demontaż oprawy oświetleniowej sufitowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		3,72	m2	3,720	
				RAZEM	3,720

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.4	KNNR 5 0501-01	Montaż oprawy sufitowej natynkowej ( model do ustalenia z Inwestorem)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3,72	m2	3,720	
				RAZEM	3,720
127 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		4,615	m2	4,615	
				RAZEM	4,615
128 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		4,615	m2	4,615	
				RAZEM	4,615
129 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,72	m2	3,720	
				RAZEM	3,720
130 d.4	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 11 km	m3		
		2,9	m3	2,900	
				RAZEM	2,900
131 d.4	wycena indywidualn a	Oplata za utylizacje gruzu			
132 d.4	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich calego mieszkania	m2		
		22,30	m2	22,300	
				RAZEM	22,300