

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Przysucha - wymiana okien  
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 8, 26-400 Przysucha  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gut Leszek (budowlana )  
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>koszty kwalifikowane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace demontażowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	0353-03				
1		28	szt.	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-04				
1		21	szt.	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0353-05				
1		66,65	m <sup>2</sup>	66,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,650</b>
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - demontaż parapetów zewnętrznych	m		
d.1.	0353-11				
1	analogia	101,21	m	101,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,210</b>
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
1		1,39*1,68+0,71*1,68+1,38*1,66+1,38*1,66+1,55*1,62+1,01*1,61+1,01*1,57+1,02*1,57+1,75*1,4	szt.	17,884	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,884</b>
<b>1.2</b>		<b>Prace montażowe</b>			
6	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż parapetów zewnętrznych wraz z obróbką	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0541-02				
2	analogia	36,37	m <sup>2</sup>	36,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,370</b>
7	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1025-01				
2		3,51	m <sup>2</sup>	3,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,510</b>
8	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1025-02				
2		14,85	m <sup>2</sup>	14,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,850</b>
9	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1025-03				
2		15,03	m <sup>2</sup>	15,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,030</b>
10	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1025-04				
2		81,66	m <sup>2</sup>	81,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,660</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0841-06				
2		53,20	m <sup>2</sup>	53,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,200</b>
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2019-01				
2		53,20	m <sup>2</sup>	53,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,200</b>
13	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>		
d.1.	1519-01				
2	analogia	53,20+42,36	m <sup>2</sup>	95,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,560</b>
14	NNRNKB	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1026-06				
2		8,5	m <sup>2</sup>	8,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
<b>2</b>		<b>koszty niekwalifikowane</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	kalk. własna	Zakup i montaż rolet okiennych - rolety wewnętrzne montowane w kasecie koloru białego, umożliwiające zaciemnienie pomieszczeń, kolor tkaniny utrzymany w odcieniach szarości. 115,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	115,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,050</b>
16	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1040-02	16,29	m <sup>2</sup>	16,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,290</b>