





ZJAZD PUBLICZNY  
RZUT




PRZEKRÓJ 2-2

ZJAZD PUBLICZNY  
RZUT


PRZEKRÓJ 4-4



ZJAZD INDYWIDUALNY  
BZUT



PRZĘKROJ 6-6



- |   |   |
|---|---|
| 1 | ZŁAZDY PUBLICZNE I INDYWIDUALNE BRAMOWE   |
|   | 8cm WARSTWA SZERBANA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ  |
|   | 3cm PODSTRAPIKA CEMENTOWO-PĄSKOWA T.14  |
|   | 20cm ZŁAZIDOWA ZASADNICZA Z WIEJSZANKI NIEMOŻĄCEJ Z KŁUSZEWYM C90/13 - C90-60%                  |
|   | PODŁOŻE 61 lub W-WY WŁĘSKOZĘBNEGO PODŁOŻA   |
| 2 | ZŁAZID PUBLICZNY NA DROGĘ WEWNĘTRZNA  |
|   | 7cm WARSTWA SZERBANA Z ACT.15. 50/70  |
|   | 5cm WARSTWA WIAZĄCA Z AC.BW. 50/70  |
|   | 70cm WARSTWA POBUDOWY ZASADNICZEJ Z ACZP2. 50/70  |
|   | POBUDOWA ZASADNICZA Z WIEJSZANKI NIEMOŻĄCEJ Z KŁUSZEWYM C90/13 - C90-60%                        |
|   | PODŁOŻE 61 lub W-WY WŁĘSKOZĘBNEGO PODŁOŻA   |
| 3 | KRAWIEŻNIK BETONOWY NAŁAZIDOWY 20x22x100cm NA ŁAWIE Z OPOREM wyneśiony +4cm ponad jezdnię DW494 |
|   | KRAWIEŻNIK BETONOWY 20x30x100cm   |
|   | 5cm PODSTRAPIKA CEMENTOWO-PĄSKOWA T.14  |
|   | 20cm ŁAWA BETONOWA Z OPOREM B15 (C12/15)  |
| 4 | KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30x100cm NA ŁAWIE Z OBUSIŁOWNIĄ OPOREM – wtopiony                        |
|   | KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30x100cm   |
|   | 5cm PODSTRAPIKA CEMENTOWO-PĄSKOWA T.14  |
|   | 20cm ŁAWA BETONOWA Z OPOREM B15 (C12/15)  |
| 5 | KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30x100cm NA ŁAWIE Z OPOREM – wtopiony                                    |
|   | KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30x100cm   |
|   | 5cm PODSTRAPIKA CEMENTOWO-PĄSKOWA T.14  |
|   | 20cm ŁAWA BETONOWA Z OPOREM B15 (C12/15)  |
| 6 | KOŚCIK PRZYKRAWIEŻNIKOWY Z DWOCH RZĘDOW KOSTEK BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ                    |
|   | 8cm KOSTKA BETONOWA SZARA   |
|   | 5cm PODSTRAPIKA CEMENTOWO-PĄSKOWA T.14  |
|   | 20cm ŁAWA BETONOWA Z OPOREM B15 (C12/15)  |

## LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

P.H.U. "ARCUS 2"		40-599 Katowice ul. Żelazna 36	
Inicjator: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole			
Nazwa: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba			
Rodzina: PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa: DROGOWA			
Tytuł rysunku: SCHEMAT KONSTRUKCJI ZAJAZDÓW		Rysunek nr: D	
MGR INŻ. JAROSŁAW LEWCUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		Skala: 1:100	
INŻ. MICHAŁ HOZOWSKI do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		Data: czerwiec 2019	
WZGLĘDNY do projektu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba		05.03	