



Grodzisk Mazowiecki, 05-11-2024r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa „Demontażu i montażu wygradzeń ochronnych dla płazów – 1 429 mb zlokalizowanych wzdłuż DW 579 na odcinku zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego” wynikająca z raportu prac monitoringu śmiertelności płazów na odcinku drogi 579 przebiegającym w sąsiedztwie kompleksu zbiorników wodnych

1. Demontaż istniejącego ogrodzenia ochronnego
 - Demontaż istniejącego ogrodzenia zintegrowanego z ogrodzeniem zbiorników oraz wolnostojącego;
 - Transport na magazyn Zamawiającego, oferta nie zawiera utylizacji materiałów.
2. Montaż ogrodzenia ochronnego zintegrowanego z ogrodzeniem zbiorników – 529mb
 - Ogrodzenie o wysokości 50cm nad terenem, przewieszka ok. 10cm, część pionowa w gruncie ok.20cm, przewieszka formowana poprzez odgięcie siatki zgrzewanej;
 - Siatka zgrzewana o oczku 5x5mm, drut gr. 0,8mm, warstwa Zn min. 160g/m², wysokość łączna 80cm;
 - Drut naciągowy fi2mm montowany na wys. 50cm ponad poziomem terenu wzdłuż ogrodzenia i bram;
 - Montaż siatki za pomocą zszywek kółkowych ze stali nierdzewnej.
 - Uszczelnienie bram zbiorników poprzez montaż siatki stalowej do wys. 50cm wraz z przewieszką oraz „fartuchów” gumowych gr. 5mm i szer. max 15cm – część pozioma nad gruntem oraz 3 pionowe (uszczelnienie zewnętrzne i wewnętrzne bramy. Montaż uszczelnienia za pomocą wkrętów stalowych z podkładką gumową „farmerów”.
3. Montaż ogrodzenia ochronnego wolnostojącego – 910mb
 - Ogrodzenie o wysokości 50cm nad terenem, przewieszka ok. 10cm, część pionowa w gruncie ok.20cm, przewieszka formowana poprzez odgięcie siatki zgrzewanej;
 - Siatka zgrzewana o oczku 5x5mm, drut gr. 0,8mm, warstwa Zn min. 160g/m², wysokość łączna 80cm;
 - Słupek stalowy o przekroju okrągłym fi38x1,5mm, wys. 100cm z ze zintegrowaną kotwą gruntową i kapselkiem (daszkiem), warstwa Zn min. 320g/m². Możliwość zmiany na słupek o przekroju kwadratowym 30x30x2mm. Słupek montowany w gruncie w rozstawie ok. 1.5m;
 - Montaż siatki zgrzewanej do słupków za pomocą wkrętów stalowych z podkładką gumową „farmerów” w ilości 4 szt. na 1 słupek;
 - Wykonanie 8 „zawrotek” na końcach odcinka o wymiarach maksymalnych 1x1m.

Przewiduje się płatność jednorazową, po realizacji zamówienia i podpisaniu odbioru ostatecznego