



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	ZP.271.2.2025	29.04.2025 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Budowa infrastruktury transportowej i edukacyjnej w Świebodzicach**”

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Część 1 – zadanie 1 „Budowa infrastruktury transportowej”

Pytanie 1

Nie jest praktykowanym w tego typu postępowaniach, aby Wykonawca w ramach budowy/modernizacji przystanku zapewniał dostęp do publicznej sieci Wi-Fi. Z reguły tego typu zadania są realizowane poprzez zawarcie umowy pomiędzy operatorem sieci, a gminą, a w gestii Wykonawcy przystanków jest co najwyżej zapewnienie miejsca do montażu urządzeń. Prosimy zatem o wyłączenie z zakresu zadania wykonania publicznej sieci Wi-Fi.

Odpowiedź 1

Zamawiający odstępuje od wykonania publicznej sieci WiFi oraz przyłącza.

Pytanie 2

W przypadku wymogu zastosowania ogrzewania wiaty, podgrzewania siedziska, systemu wizyjnego monitoringu, wyświetlacza, routera Wi-Fi, konieczne jest zewnętrzne zasilanie w energię elektryczną. Prosimy o wskazanie lokalizacji punktu przyłączenia elektrycznego dla wiat, w tym dokładnych parametrów technicznych dostępnego przyłącza (moc, napięcie, odległość od wiaty itp.) w celu wykonania kalkulacji cenowej do oferty.

Odpowiedź 2

Zamawiający odstępuje od wykonania przyłączy instalacji elektrycznej wiat przystankowych.

Pytanie 3

W przypadku, gdy przystanek nie będzie posiadał zasilania zewnętrznego, możliwe jest jedynie zastosowanie magazynu energii, który pozwoli na zasilenie podświetlenia tablicy informacyjnej, pętli indukcyjnej oraz oświetlenia RGB, przy czym należy mieć na uwadze, że w przypadku bezsłonecznych dni istnieje możliwość wystąpienia braków w zasilaniu. Prosimy zatem o informację, czy Zamawiający w takim przypadku wymaga wykonania magazynu energii przy wyżej wymienionych założeniach.

Odpowiedź 3



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Zamawiający wymaga zastosowania magazynu energii, który pozwoli na zasilenie podświetlenia tablicy informacyjnej, pętli indukcyjnej oraz oświetlenia RGB przy czym oświetlenie będzie sterowane czujkami ruchu. Magazyn energii powinien uwzględniać możliwość współdziałania z siecią elektryczną.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia został dostarczony automatyczny defibrylator (AED)? Jeśli tak, prosimy o określenie wymaganych parametrów technicznych urządzenia.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia został dostarczony automatyczny defibrylator (AED).

Pytanie 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że konstrukcja wiaty przystankowej ma posiadać kategorię odporności korozyjnej C1 – zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 – jako najniższą klasę ochrony antykorozyjnej. Prosimy również o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie dochodził roszczeń z tytułu usunięcia ewentualnych usterek powstałych w wyniku korozji konstrukcji, jeżeli spełnia ona wymagania wskazanej klasy antykorozyjnej, w okresie trwania gwarancji na wiatę.

Odpowiedź 5

Zamawiający zmienia wymogi odporności korozyjnej z C1 na C4 z uwagi na miejsce montażu wiat przystankowych.

Pytanie 6

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby oferowane moduły fotowoltaiczne były sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501 jako niezapalne, niekapiące i niedymiące, czy też Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów bezklasowych w tym zakresie?

Odpowiedź 6

Zamawiający wymaga, aby moduły fotowoltaiczne były sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501 jako Bs1-d0.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby oferowane moduły fotowoltaiczne posiadały klasyfikację środowiskową typu 3 (EPD) czy też dopuszcza się zastosowanie modułów bezklasowych w tym zakresie?

Odpowiedź 7

Zamawiający wymaga, aby producent modułów fotowoltaicznych posiadał klasyfikację środowiskową typu 3 (EPD) dla modułów fotowoltaicznych szkło-szkło.

Pytanie 8

W wielu miejscach Zamawiający pisze, iż należy wykonać daną funkcjonalność, bądź dostosować do wykonania takiej funkcjonalności w przyszłości (jak np. wykonania ogrzewania przystanków, samoodśnieżania, itd.). Co Zamawiający rozumie przez zapis „dostosowanie do wykonania w przyszłości”?



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Odpowiedź 8

Zamawiający odstępuje od wykonania przewidzianych przyłączy instalacji elektrycznej wiat przystankowych.

W pkt. 1.4.3 PFU: Wytyczne do projektowania, Zamawiający określił:

„- wyposażenie opcjonalne w podgrzewanie ławki, lub co najmniej dostosowanie do zamontowania takiego podgrzewania w przyszłości, ławki mają być wykonane z kompozytu ze szkłem wzmocnionym w przedniej części ławki, z wyposażeniem opcjonalnym w szufladę z defibrylatorem AED i oświetlenie LED”.

„-ogrzewanie wiaty lub co najmniej dostosowanie do zamontowania takiego ogrzewania w przyszłości”.

W pkt. 1.4.4 PFU: „z przewidzianym miejscem do montażu modułu komunikacji z autobusami”. Zamawiający wymaga aby ławki były wyposażone w podgrzewanie a wiaty w ogrzewanie, lub były dostosowane do zamontowania takiego podgrzewania i ogrzewania w przyszłości poprzez m.in. wykonanie odpowiednich instalacji i podejść, a także miejsca do montażu modułu komunikacji z autobusami i szuflady na defibrylator AED.

Pytanie 9

Przy założeniach Zamawiającego, że dany element należy wykonać bądź dostosować do wykonania w przyszłości nie jest możliwe jednoznaczne wykonanie wyceny. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczny zapis, co należy wykonać, a co należy dostosować do wykonania w przyszłości.

Odpowiedź 9

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8.

Pytanie 10

Zamawiający wymaga zastosowania systemu ogrzewania przystanków. Celem jego realizacji niezbędne jest połączenie z siecią elektroenergetyczną. Z racji, że przystanki nie posiadają przyłącza, sugerujemy rezygnację z systemu ogrzewania. W inny przypadku, prosimy o wskazanie miejsca przyłącza wraz z podaniem maksymalnej mocy i napięcia, którą można przyłączyć.

Odpowiedź 10

Zamawiający odstępuje od wykonania przyłączy instalacji elektrycznej wiat przystankowych.

Pytanie 11

Zamawiający wymaga zastosowania podgrzewanych ławek. Celem jego realizacji niezbędne jest połączenie z siecią elektroenergetyczną. Z racji, że przystanki nie posiadają przyłącza, sugerujemy rezygnację z systemu podgrzewania. W inny przypadku, prosimy o wskazanie miejsca przyłącza wraz z podaniem maksymalnej mocy i napięcia, którą można przyłączyć.

Odpowiedź 11

Zamawiający odstępuje od wykonania przyłączy instalacji elektrycznej wiat przystankowych.

Pytanie 12

W opisie przedmiotu zamówienia podają Państwo informację: „dach wiaty w formie modułu BIPV typ szkło-szkło z funkcją NO-FROST - samoodśnieżania – panel” fotowoltaiczny o mocy od 440Wp od 710Wp,”. Przedstawiona informacja nie precyzuje mocy przystanku. Prosimy zatem o podanie parametrów modułów oraz mocy poszczególnych przystanków.



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, że należy dostarczyć i zamontować wiaty przystankowe bez systemu samoodśnieżania No-Frost, o minimalnej mocy instalacji PV 710 Wp. Minimalne parametry modułów to: moduły bezramkowe szkło-szkło składające się z dwóch laminowanych szyb o grubości 4mm każda, sklasyfikowane pożarowo jako niezapalne, niekapiące, niedymiące wg PN-EN 13501, posiadające deklarację środowiskową typu 3 (EPD) wydaną przez Krajowego Operatora.

Pytanie 13

Zamawiający wymaga zastosowania systemów samoodśnieżania. Celem jego realizacji niezbędne jest połączenie z siecią elektroenergetyczną. Z racji, że przystanki nie posiadają przyłącza, sugerujemy rezygnację z systemu samoodśnieżania. W innym przypadku, prosimy o wskazanie miejsca przyłącza wraz z podaniem maksymalnej mocy i napięcia, którą można przyłączyć.

Odpowiedź 13

Zamawiający odstępuje od systemu samoodśnieżania No-Frost. Należy dostarczyć i zamontować wiaty przystankowe bez ww. systemu.

Pytanie 14

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zapis: „- wykonanie przyłącza elektrycznego od strony wiaty na potrzeby ewentualnego przyłączenia.”

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, że odstąpił od wykonania przyłączy instalacji elektrycznej wiat przystankowych. Wymaga się wykonania instalacji elektrycznych i technicznych umożliwiających podłączenie elementów małej architektury np. do skrzynki rozdzielczej.

Pytanie 15

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez grawer podpowierzchniowy i jakiemu celowi ma on służyć.

Odpowiedź 15

Grawer podpowierzchniowy to technika grawerowania, w której obraz lub tekst jest wypalany wewnątrz przezroczystego materiału, najczęściej szkła bez naruszania jego powierzchni. Po zmierzchu grawer ma być widoczny, czyli ma być elementem świetlnym.

Część 1 – zadanie 1 „Budowa infrastruktury edukacyjnej”

Pytanie 1

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby oferowane moduły fotowoltaiczne posiadały klasyfikację środowiskową typu 3 EPD czy też dopuszcza się zastosowanie modułów bezklasowych w tym zakresie?

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga, aby producent modułów fotowoltaicznych posiadał klasyfikację środowiskową typu 3 (EPD) dla modułów fotowoltaicznych szkło-szkło.



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Pytanie 2

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby oferowane moduły fotowoltaiczne były sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych zgodnie z normą PN-EN 13501 jako niezapalny, niekapiący i niedymiący czy też Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów bezklasowych w tym zakresie?

Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga aby moduły fotowoltaiczne były sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501 jako Bs1-d0.

Pytanie 3

Nie jest praktykowanym w tego typu postępowaniach, aby Wykonawca w ramach budowy/modernizacji przystanku zapewniał dostęp do publicznej sieci Wi-Fi. Z reguły tego typu zadania są realizowane poprzez zawarcie umowy pomiędzy operatorem sieci, a gminą, a w gestii Wykonawcy przystanków jest co najwyżej zapewnienie miejsca do montażu urządzeń. Prosimy zatem o wyłączenie z zakresu zadania wykonania publicznej sieci Wi-Fi.

Odpowiedź 3

Zamawiający odstępuje od wykonania publicznej sieci WiFi oraz przyłącza.

Pytanie 4

Zamawiający wymaga zastosowania wyświetlacza. Celem jego realizacji niezbędne jest połączenie z siecią elektroenergetyczną. Z racji, że przystanki nie posiadają przyłącza, sugerujemy rezygnację z wyświetlacza. W innym przypadku, prosimy o wskazanie miejsca przyłącza wraz z podaniem maksymalnej mocy i napięcia, którą można przyłączyć.

Odpowiedź 4

Zamawiający odstępuje od wykonania przyłącza instalacji elektrycznej wiaty edukacyjnej.

Pozostałe pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

W związku zbliżającym się długim weekendem majowym a co za tym idzie licznymi urlopami osób oraz niewielką szansą na rzetelną wycenę zadania, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 14 maj 2025r.

Odpowiedź 1

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 kwietnia 2025 r. z pierwotnym terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 05 maja 2025 r. W związku z wolnym dniem 1 maja i pytaniami, które wpłynęły od wykonawców zamawiający w dniu 24 kwietnia 2025 r. dokonał przesunięcia terminu składania ofert. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 08 maja 2025 r.

Pytanie 2

Zamawiający przewiduje montaż wyświetlacza 46-55 cali przystosowanego do pracy w warunkach zewnętrznych. Czy zamawiający posiada określoną technologię wyświetlacza? Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wyświetlacza w technologii elektronicznego papieru, która jest energooszczędna i nie wymaga systemów chłodzenia, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się w warunkach zewnętrznych?

Odpowiedź 2



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Zamawiający nie posiada określonej technologii wyświetlacza. Wyświetlacz - ekran zewnętrzny o wymiarach od 46" do 55", powinien być w pełni funkcjonalny i dostosowany do warunków publicznych w ochronnej zabudowie, umożliwiający emisję szerokiej gamy formatów multimedialnych.

Pytanie 3

W której części konstrukcji zamawiający przewiduje montaż wyświetlacza? Czy zamawiający dopuszcza montaż na elemencie ramy nośnej konstrukcji, w przypadku, w którym wyświetlacz zamontowany będzie w niezależnej obudowie?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu wyświetlacza na elementach ramy nośnej konstrukcji w niezależnej ochronnej zabudowie.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza instalację defibrylatora na ramie nośnej wiaty? Ze względu na niezbędną do szybkiego wykorzystania defibrylatora AED niezbędna jest jego dobra widoczność i dobrą praktyką jest jego instalacja w miejscu o dobrym dostępie i dobrej widoczności, co jest sprzeczne z jego umieszczeniem w szufladzie w ławce.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza możliwość lokalizacji miejsca w którym znajdować będzie się defibrylator w sposób funkcjonalny i gwarantujący bezpieczne użycie urządzenia. Zamawiający nie wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia został dostarczony automatyczny defibrylator (AED).



Sprawę prowadzi: Magdalena Kuczyńska, magdalena.kuczynska@swiebodzice.pl, tel. 74 666 95 06