

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości

1. Zatwierdzenia projektu czasowej oraz stałej organizacji ruchu wygasły. Gmina Pakość zleciła ich aktualizację. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia projektu czasowej i stałej organizacji ruchu (Załącznikiem w przedmiotowym postępowaniu są czasowa i stała organizacja ruchu, które straciły ważność);
2. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację (opisową i zdjęciową) nieruchomości (w tym budynków) znajdujących się przy ul. Łazienkowej w Pakości przed przystąpieniem do realizacji prac oraz po ich wykonaniu wraz z uzyskaniem akceptacji przedmiotowej dokumentacji przez właścicieli ww. nieruchomości. Ponadto, po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ją wraz z innymi dokumentami odbiorowymi do siedziby tut. Urzędu. Opracowana dokumentacja stanowiła będzie zabezpieczenie Zamawiającego i Wykonawcy przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z uszkodzeniem mienia podczas realizacji robót budowlanych ze strony mieszkańców;
3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców ul. Łazienkowej w Pakości oraz po zakończonych pracach w danym dniu uporządkować teren budowy w sposób umożliwiający dojazd mieszkańcom oraz przedsiębiorcom do ich posesji. W przypadku braku możliwości uporządkowania terenu w sposób umożliwiający dojazd do posesji, z uwagi na m.in. technologię prac, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić mieszkańców o zaistnieniu takiej sytuacji z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia, w szczególności przedsiębiorców prowadzących przy przedmiotowej ulicy działalność gospodarczą;
4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach, opiniach oraz innych dokumentach stanowiących integralną część projektu budowlanego (m.in. zawiadomienia organów wydających ww. dokumenty o terminie rozpoczęcia robót oraz ponieść wszystkie koszty dokonania tych czynności),
5. Wykonawca jest zobowiązany (jeżeli zajdzie taka konieczność) do dokonania zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na czasowe odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów w celu ułożenia kanalizacji sanitarnej (w tym tłoczni ścieków) i deszczowej oraz sieci wodociągowej (sieć do przebudowy),
6. Na czas przebudowy sieci wodociągowej (jeżeli zajdzie taka konieczność) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostęp do wody zdatnej do picia mieszkańcom posesji zlokalizowanych przy ul. Łazienkowej w Pakości,
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pompowań odwadniających w ilości niezbędnej do wykonania zadania. Ilość pompowań podana w przedmiarze jest ilością szacunkową;
8. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wycinki drzew i krzewów wskazanych w decyzji Starosty Inowrocławskiego znak: OSR.613.1.175.2021 z dnia 24 czerwca 2022r. zmienionej decyzją Starosty Inowrocławskiego znak: OSR.613.1.100.2023 z dnia 28 czerwca 2023r. Drewno pozyskane z wycinki stanowiło będzie własność Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do przetransportowania drewna pozyskanego z wycinki na miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość do 1 km od miejsca prowadzonych prac). Gałęzie i korzenie drzew oraz

wycięte krzewy Wykonawca będzie zobowiązany zutylizować we własnym zakresie. Co więcej, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania nasadzeń części drzew wskazanych w ww. decyzji (tj. : 6 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, o minimalnych obwodach pni 14 cm, mierzonych na wys. 100 cm), na terenie miasta Pakość - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadnoteckiej w Pakości

1. Zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu wygasły. Gmina Pakość zleciła ich aktualizację. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia projektów czasowej organizacji ruchu (Załącznikiem w przedmiotowym postępowaniu są czasowe organizacje ruchu, które straciły ważność);
2. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację (opisową i zdjęciową) nieruchomości (w tym budynków) znajdujących się przy ul. Nadnoteckiej oraz ul. Inowrocławskiej 8 i 10 w Pakości przed przystąpieniem do realizacji prac oraz po ich wykonaniu wraz z uzyskaniem akceptacji przedmiotowej dokumentacji przez właścicieli ww. nieruchomości. Ponadto, po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ją wraz z innymi dokumentami odbiorowymi do siedziby tut. Urzędu. Opracowana dokumentacja stanowiła będzie zabezpieczenie Zamawiającego i Wykonawcy przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z uszkodzeniem mienia podczas realizacji robót budowlanych ze strony mieszkańców;
3. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 251 relacji Kaliska – Damasławek – Żnin – Barcin - Pakość – Inowrocław z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego ww. drogi w związku z zamiarem prowadzenia w nim robót budowlanych i pokrycia kosztów z tym związanych;
4. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców ul. Nadnoteckiej w Pakości oraz po zakończonych pracach w danym dniu uporządkować teren budowy w sposób umożliwiający dojazd mieszkańcom do ich posesji. W przypadku braku możliwości uporządkowania terenu w sposób umożliwiający dojazd do posesji, z uwagi na m.in. technologię prac, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić mieszkańców o zaistnieniu takiej sytuacji z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia, w szczególności przedsiębiorców prowadzących przy przedmiotowej ulicy działalność gospodarczą;
5. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach, opiniach oraz innych dokumentach stanowiących integralną część projektu budowlanego (m.in. zawiadomienia organów wydających ww. dokumenty o terminie rozpoczęcia robót oraz ponieść wszystkie koszty dokonania tych czynności);
6. Wykonawca jest zobowiązany (jeżeli zajdzie taka konieczność) do dokonania zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na czasowe odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów w celu ułożenia kanalizacji sanitarnej (w tym tłoczni ścieków);
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pompowań odwadniających w ilości niezbędnej do wykonania zadania. Ilość pompowań podana w przedmiarze jest ilością szacunkową;

8. Wykonawca po wykonaniu prac ziemnych i rozbiórkowych (Uwaga: w celu realizacji zadania Zamawiający zakłada konieczność dokonania rozbiórki całej nawierzchni odcinka ul. Nadnoteckiej, wykonanej z kostki betonowej, wskazanej w załączniku: rozbiórka i odbudowa nawierzchni ul. Nadnotecka. Powierzchnia odcinka przewidzianego do rozbiórki a następnie do obudowy wynosi ok. 470 m²) związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać odtworzenie istniejących jezdni z kostki betonowej i przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego z zachowaniem następujących wytycznych:
- 1) odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki po śladzie wykopów z wykorzystaniem istniejącej kostki (uszkodzone elementy wymienić na nowe), zgodnie z rysunkiem nr 6, stanowiącym załącznik do projektu architektoniczno – budowlanego,
 - 2) odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki w pozostałym zakresie z wykorzystaniem istniejącej kostki (uszkodzone elementy wymienić na nowe) oraz istniejącej podbudowy z zebraniem starej podsypki i wykonaniem nowej podsypki cementowo piaskowej gr. 4 cm.

Jednocześnie wskazać należy, iż Zamawiający w chwili obecnej nie przewiduje wymiany istniejących krawężników na obszarze przewidzianym do rozbiórki i odbudowy. W przypadku dokonania przez Wykonawcę uszkodzeń istniejących krawężników jest on zobowiązany do dokonania ich wymiany na nowe.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni.

1. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wygasło. Gmina Pakość zleciła ich aktualizację. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia projektów czasowej organizacji ruchu (Załącznikiem w przedmiotowym postępowaniu jest czasowa organizacja ruchu, która straciła ważność);
2. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację (opisową i zdjęciową) nieruchomości (w tym budynków) znajdujących się przy ul. Dworcowej 6 (budynek gospodarczy), 8, 8A, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 oraz dz. nr 407 w Pakości przed przystąpieniem do realizacji prac oraz po ich wykonaniu wraz z uzyskaniem akceptacji przedmiotowej dokumentacji przez właścicieli ww. nieruchomości. Ponadto, po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ją wraz z innymi dokumentami odbiorowymi do siedziby tut. Urzędu. Opracowana dokumentacja stanowiła będzie zabezpieczenie Zamawiającego i Wykonawcy przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z uszkodzeniem mienia podczas realizacji robót budowlanych ze strony mieszkańców;
3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach, opiniach oraz innych dokumentach stanowiących integralną część projektu budowlanego (m.in. zawiadomienia organów wydających ww. dokumenty o terminie rozpoczęcia robót oraz ponieść wszystkie koszty dokonania tych czynności),
4. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców ul. Dworcowej w Pakości oraz po zakończonych pracach w danym

dniu uporządkować teren budowy w sposób umożliwiający dojazd mieszkańcom do ich posesji. W przypadku braku możliwości uporządkowania terenu w sposób umożliwiający dojazd do posesji, z uwagi na m.in. technologię prac, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić mieszkańców o zaistnieniu takiej sytuacji z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia, w szczególności przedsiębiorców prowadzących przy przedmiotowej ulicy działalność gospodarczą;

5. Wykonawca jest zobowiązany (jeżeli zajdzie taka konieczność) do dokonania zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na czasowe odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów w celu ułożenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w tym tłoczni ścieków) ,
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pompowań odwadniających w ilości niezbędnej do wykonania zadania. Ilość pompowań podana w przedmiarze jest ilością szacunkową;
7. Po wykonaniu prac ziemnych i rozbiórkowych (Uwaga: w celu realizacji zadania Zamawiający zakłada konieczność dokonania rozbiórki całej nawierzchni odcinka ul. Dworcowej, wykonanej z kostki betonowej, wskazanej w załączniku: rozbiórka i odbudowa nawierzchni ul. Dworcowa oraz całej nawierzchni odcinka ul. Błonie, wykonanego z kostki betonowej od projektowanej studni S4 do studni S6) związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonać odtworzenie istniejących jezdni i przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego z zachowaniem następujących wytycznych:
 - 1) odtworzenie nawierzchni jezdni dróg – bitumicznych oraz gruntowych i tłuczniowych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym;
 - 2) odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej po śladzie wykopów z wykorzystaniem istniejącej kostki (uszkodzone elementy wymienić na nowe), zgodnie z opracowanym projektem budowlanym;
 - 3) odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej w pozostałym zakresie z wykorzystaniem istniejącej kostki (uszkodzone elementy wymienić na nowe) oraz istniejącej podbudowy z zebraniem starej podsypki i wykonaniem nowej podsypki cementowo piaskowej gr. 4 cm.

Jednocześnie wskazać należy, iż Zamawiający w chwili obecnej nie przewiduje wymiany istniejących krawężników na obszarze przewidzianym do rozbiórki i odbudowy. W przypadku dokonania przez Wykonawcę uszkodzeń istniejących krawężników jest on zobowiązany do dokonania ich wymiany na nowe.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Grobla w Pakości

1. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wygasło. Gmina Pakość zleciła ich aktualizację. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia projektów czasowej organizacji ruchu (Załącznikiem w przedmiotowym postępowaniu jest czasowa organizacja ruchu, która straciła ważność);
2. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację (opisową i zdjęciową) nieruchomości (w tym budynków) znajdujących się przy ul. Dworcowej 5, 7,10, 12, 14, 16, 32, 33, 34, 35, 40 oraz ulicy Grobla w Pakości przed przystąpieniem do realizacji prac oraz po ich wykonaniu wraz z uzyskaniem

akceptacji przedmiotowej dokumentacji przez właścicieli ww. nieruchomości Ponadto, po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ją wraz z innymi dokumentami odbiorowymi do siedziby tut. Urzędu; Opracowana dokumentacja stanowiła będzie zabezpieczenie Zamawiającego i Wykonawcy przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z uszkodzeniem mienia podczas realizacji robót budowlanych ze strony mieszkańców;

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach, opiniach oraz innych dokumentach stanowiących integralną część projektu budowlanego (m.in. zawiadomienia organów wydających ww. dokumenty o terminie rozpoczęcia robót oraz ponieść wszystkie koszty dokonania tych czynności),
4. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców ul. Dworcowej i ul. Grobla w Pakości oraz po zakończonych pracach w danym dniu uporządkować teren budowy w sposób umożliwiający dojazd mieszkańcom do ich posesji. W przypadku braku możliwości uporządkowania terenu w sposób umożliwiający dojazd do posesji, z uwagi na m.in. technologię prac, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić mieszkańców o zaistnieniu takiej sytuacji z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia, w szczególności przedsiębiorców prowadzących przy przedmiotowej ulicy działalność gospodarczą.
Uwaga: konieczność zapewnienia przejazdu i uporządkowania terenu po zakończonych pracach, w szczególności dot. odcinka ul. Dworcowej w Pakości przy numerach 5,7, 32 i 34 z uwagi na dojazd do bocznicy kolejowej.
5. Wykonawca jest zobowiązany (jeżeli zajdzie taka konieczność) do dokonania zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na czasowe odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów w celu ułożenia kanalizacji sanitarnej (w tym tłoczni ścieków),
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pompowań odwadniających w ilości niezbędnej do wykonania zadania. Ilość pompowań podana w przedmiarze jest ilością szacunkową;
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przyłącza do:
 - 1) Posesji położonej przy ul. Grobla 11 w Pakości (dz. nr 290) długości ok. 7,00 m z zaprojektowanej studni S14 lub poprzez trójnik. Dokładne miejsce lokalizacji przyłącza należy ustalić z właścicielem ww. posesji,
 - 2) Posesji położonej przy ul. Grobla 13 w Pakości (dz. nr 289) długości ok. 6,00 m z zaprojektowanej studni S15 lub poprzez trójnik. Dokładne miejsce lokalizacji przyłącza należy ustalić z właścicielem ww. posesji.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość oraz budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pakość.

m. Łącko, gm. Pakość, działki nr 81/12, 81/53 i 83/5 – sieć wodociągowa.

1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach, opiniach oraz innych dokumentach stanowiących integralną część projektu budowlanego (m.in. zawiadomienia organów wydających ww. dokumenty

- o terminie rozpoczęcia robót oraz ponieść wszystkie koszty dokonania tych czynności),
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia badań jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym (parametry grupy A), a także dodatkowo parametr: chlorek winylu – rury PVC. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia innych, wymaganych przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wyników badań próbek wody.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokołów badania wydajności hydrantów,
 4. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania hydrantów oznakowaniem zgodnym z Polską Normą PN-92/N-01256/01 lub PN-EN ISO 7010:2012.

m. Łącko, gm. Pakość, działki nr 9, 23, 111, 284/4 i 17284/1 – sieć wodociągowa.

1. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wygasło. Gmina Pakość zleciła jego aktualizację. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu (Załącznikiem w przedmiotowym postępowaniu jest czasowa organizacja ruchu, która straciła ważność);
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach, opiniach oraz innych dokumentach stanowiących integralną część projektu budowlanego (m.in. zawiadomienia organów wydających ww. dokumenty o terminie rozpoczęcia robót oraz ponieść wszystkie koszty dokonania tych czynności),
3. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do zarządcy drogi powiatowej nr 2507C relacji Jaksice – Tuczo – Rybitwy z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego ww. drogi w związku z zamiarem prowadzenia w nim robót budowlanych i pokrycia kosztów z tym związanych,
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia badań jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym (parametry grupy A) – rury PE. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia innych, wymaganych przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wyników badań próbek wody.
5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokołów badania wydajności hydrantów,
6. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania hydrantów oznakowaniem zgodnym z Polską Normą PN-92/N-01256/01 lub PN-EN ISO 7010:2012,
7. Przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę, zgodnie z warunkiem wskazanym w uzgodnieniu, Zamawiający zawrze stosowną umowę z Nadleśnictwem Solec Kujawski określającą zasady korzystania z gruntu (dz. nr 17284/1, obręb Łącko, gm. Pakość). Wykonawca podczas realizacji robót budowlanych będzie zobowiązany do przestrzegania określonych w przedmiotowej umowie warunków.

m. Rybitwy, gm. Pakość, działki nr 146, 161/10, 161/11 – sieć wodociągowa.

1. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wygasło. Gmina Pakość zleciła jego aktualizację. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu (Załącznikiem w przedmiotowym postępowaniu jest czasowa organizacja ruchu, która straciła ważność);
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach, opiniach oraz innych dokumentach stanowiących integralną część projektu budowlanego (m.in. zawiadomienia organów wydających ww. dokumenty o terminie rozpoczęcia robót oraz ponieść wszystkie koszty dokonania tych czynności);
3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w uzgodnieniu z współwłaścicielami działek nr 161/11 i 161/10;
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia badań jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym (parametry grupy A) – rury PE. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia innych, wymaganych przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wyników badań próbek wody.
5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokołu badania wydajności hydrantu,
6. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania hydrantu oznakowaniem zgodnym z Polską Normą PN-92/N-01256/01 lub PN-EN ISO 7010:2012,

ul. Jankowska, gm. Pakość, działki nr działek nr 337/1, 337/11, 344/2 – sieć wodociągowa i kanalizacyjna

1. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wygasło. Gmina Pakość zleciła jego aktualizację. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu (Załącznikiem w przedmiotowym postępowaniu jest czasowa organizacja ruchu, która straciła ważność);
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach, opiniach oraz innych dokumentach stanowiących integralną część projektu budowlanego (m.in. zawiadomienia organów wydających ww. dokumenty o terminie rozpoczęcia robót oraz ponieść wszystkie koszty dokonania tych czynności);
3. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego ww. drogi w związku z zamiarem prowadzenia w nim robót budowlanych i pokrycia kosztów z tym związanych;
4. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w uzgodnieniu z współwłaścicielami działki nr 337/11;
5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia badań jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – w zakresie

fizykochemicznym i bakteriologicznym (parametry grupy A) – rury PE. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia innych, wymaganych przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wyników badań próbek wody.

6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokołu badania wydajności hydrantów,
7. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania hydrantów oznakowaniem zgodnym z Polską Normą PN-92/N-01256/01 lub PN-EN ISO 7010:2012.