


# PRZEKRÓJ NORMALNY

od km 2+210 - 3+209

skala 1:50



4cm w-wa ścieralna AC11S
7cm w-wa wiążąca AC16W
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
25cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 z doziarnieniem
57cm RAZEM

NAZWA OPRACOWANIA:			
Przebudowa drogi 1241R Hucisko - Ruda Łań. - Przychojec - Leżajsk km 2+210 - 3+209			
ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
powiat: leżajski, dz.ew.nr: 628, 182/1 obręb ewid. 0004 Jelna, jedn. ew -Nowa Sarzyna - obszar wiejski		Powiat Leżajski ul. M. Kopernika 8 37-300 Leżajsk	
FUNKCJA/ BRANŻA:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień		Podpis
PROJEKTANT:			
NAZWA RYSUNKU:			
PRZEKRÓJ NORMALNY			
FAZA:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
Z.R.B.	05.2024r.	1:50	