

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odległość do 1 km 150.00*4.00*0.15+150.00*0.35	m ³ m ³	142.500	
				RAZEM	142.500
2		Roboty związane z podbudową			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 150.00*4.00	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3 d.2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 150.00*4.00	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
4 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 150.00*4.00	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 150.00*4.00	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3		Robory związane z nawierzchnią			
6 d.3	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie nawierzchnii płyty ażurowe popdeójnie zbrojone o wymiarach 100x75x12,5 3.50*150.00	m ² m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
7 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12.5 cm 0.25*150.00*2+150.00*3.50*0.2	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000