
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Posterunek Policji
ADRES INWESTYCJI : Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 9
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : Białystok, ul. Sienkiewicza

SPORZ DZIŁY KALKULACJE : Małgorzata Ausztol, (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0426-03		Rozebranie obicia cian z boazerii na wpust lub półwpust 1.50*(1.20+2.90+2*5.20+2*4.50+2*4.25+2*9.40)	m ² m ²	 76.200	 76.200
2	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru o ciele drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
3	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru o ciele drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 3.0*1.50*3	m ² m ²	 13.500	 13.500
4	KNR 4-01 0354-01		Wykucie z muru belek nadprożowych 2*1.0	m m	 2.000	 2.000
5	KNR 4-01 0330-07 analogia		Poszerzenie otworu drzwiowego 0.38*(2.10+1.0)	m ² m ²	 1.178	 1.178
6	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w cianach z cegieł grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.25*2.10*1.10	m ³ m ³	 0.578	 0.578
7	KNR 4-01 0427-05		Rozebranie cianek działowych z płyty gipsowo-kartonowej 4.50*3.0	m ² m ²	 13.500	 13.500
8	KNR 4-01 0429-06		Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 41.20+25.40+1.20*4.50	m ² m ²	 72.000	 72.000
9	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.		Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiałynie do odzysku) poz.8	m ² m ²	 72.000	 72.000
10	KNR 4-01 0108-17 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji na odległość 5 km poz.1*0.01+poz.6+poz.9*0.02+poz.7*0.005+poz.8*0.005	m ³ m ³	 3.208	 3.208
11	KNR 4-01 0808-06 analogia		Przeszlifowanie istniejących podłóg poz.8	m ² m ²	 72.000	 72.000
12	KNR AT-17 0104-02 analogia		Cięcie płyt diamentów betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - parapet łaszyko 2*0.30*0.12	m ² m ²	 0.072	 0.072
13	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w cianach z cegieł wykuciem bruzd dla belek 0.20*0.25*1.25+0.20*0.38*1.25	m ³ m ³	 0.158	 0.158
14	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w cianach z cegieł- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 5*1.25	m m	 6.250	 6.250
15	KNR 4-01 0703-03		Umocowanie siatki na stopkach belek 4*1.25	m m	 5.000	 5.000
16	KNR 4-01 0704-01		Powlekanie siatki ciotkowej na cianach i stropach zapraw cementow 4*1.25*0.20	m ² m ²	 1.000	 1.000
17	KNR 4-01 0304-01		Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 2*2.05*1.0*0.38 2.05*1.0*0.12	m ³ m ³ m ³	 1.558 0.246	 1.804

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach i sypkach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 2.05*1.0*6	m ² m ²	 12.300	 RAZEM 12.300
19	KNR 4-01 0730-01		Uzupełnienie tynków zewn trznych cementowych nakrapianych na cianach pionowych (wokół otworów okiennych i drzwiowych) 0.25*(2*2.1+1.0+6*3.0+6*1.50)	m ² m ²	 8.050	 RAZEM 8.050
20	KNR 4-01 0203-02 analogia		Uzupełnienie niezbrojonych cian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego (uzupełnienie parapetu po demontażu okien skrzynkowych) 3*0.10*0.6*3.0	m ³ m ³	 0.540	 RAZEM 0.540
21	KNR 2-02 2003-01		Cianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 3.0*(1.20+2.60+2.20+4.30)-2*1.0*2.05	m ² m ²	 26.800	 RAZEM 26.800
22	KNR 2-02 2006-04		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach poz.8	m ² m ²	 72.000	 RAZEM 72.000
23	KNR 2-02 2004-01		Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 11.0*0.45	m ² m ²	 4.950	 RAZEM 4.950
24	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.8	m ² m ²	 72.000	 RAZEM 72.000
25	KNR 2-02 1120-05		Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.24*1.16	m m	 83.520	 RAZEM 83.520
26	KNR 2-02 0822-06		Licowanie cian płytkami glazurowanymi 15x15 cm na klej 2*2.0*(2.60+2.20)-1.0*2.05	m ² m ²	 17.150	 RAZEM 17.150
27	KNR-W 2-02 1039-03		Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m ² (3 okna czteroskrzydłowe, dwa skrzydła rozwierno-uchylne, dwa skrzydła rozwierno-szyba zewn trzna P4, okucia antywłamaniowe, zamek w klamce) poz.3	m ² m ²	 13.500	 RAZEM 13.500
28	KNR-W 2-02 1040-05		Cianki aluminiowe (cianka z drzwiami i okienkiem podawczym rozwiernym, profil zimny, szklenie szyb P2, wypełnienie do wys. 1,0 m) 3.0*2.30	m ² m ²	 6.900	 RAZEM 6.900
29	KNR-W 2-02 1025-02		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewn trzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
30	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (jedno skrzydło żabienkowe) 3*0.90*2.0	m ² m ²	 5.400	 RAZEM 5.400
31	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Skrzydła drzwiowe zewn trzne antywłamaniowe RC 3 wraz z ościeżnicą i samozamykaczem 0.90*2.0	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
32	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn trznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na cianach 2*3.0*(4.50+1.20+5.20+9.40+4.30)+3.0*4.50-1.0*2.0*5	m ² m ²	 151.100	 RAZEM 151.100
33	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża i preparatami - powierzchnie poziome poz.22	m ² m ²	 72.000	 RAZEM 72.000
34	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża i preparatami - powierzchnie pionowe poz.32+2*poz.21	m ² m ²	 204.700	 RAZEM 204.700
35	KNR-W 2-02 0830-01		Wewn trzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na cianach z płyt gipsowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2*poz.21+poz.33-poz.26	m ²	108.450	
					RAZEM	108.450
36	KNR-W 2-02 0830-03		Wewn trzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.32	m ² m ²	151.100	
					RAZEM	151.100
37	KNR 0-23 0933-01 analogia		Najbardziej podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy 1.60*(2.20+1.20+5.20+2.30+4.50+9.40*2+4.25*4-5*1.0)-0.60*3.0*3	m ² m ²	68.520	
					RAZEM	68.520
38	KNR 0-23 0933-02		Wyprawa tynku mozaikowego poz.37	m ² m ²	68.520	
					RAZEM	68.520
39	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - podłogi y gipsowych z gruntowaniem poz.35+poz.36-poz.37	m ² m ²	191.030	
					RAZEM	191.030
40	KNR 4-01 1212-27		Jednokrotne malowanie farb olejnych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 30	m m	30.000	
					RAZEM	30.000
41	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w cianach 5	szt. szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
42	KNR 2-02 1114-07		Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - nakładki antypoślizgowe 9*1.50	m m	13.500	
					RAZEM	13.500
43	KNR 2-02 1112-08 analogia		Wykładzina antypoślizgowa na spoczniku przed wejściem 1.50*1.50	m ² m ²	2.250	
					RAZEM	2.250