

Przedmiar

remont pomieszczeń II piętra budynku nr 23, pomieszczenia nr: 201, 202, 217, 218,219, 220

Obiekt	Budynek nr 23 Kołobrzeg ul. Wiosenna 4A
Rodzaj robót	Prace remontowe
Branża	budowlana, elektryczna, instalacyjna
Kod CPV	45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45442100-8 - Roboty malarskie 45410000-4 - Tynkowanie 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Lokalizacja	Kompleks wojskowy ul. Wiosenna 4a , Kołobrzeg
Inwestor	17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODRICZY 75 -901 Koszalin ul.4-go Marca 3
Biuro kosztorysowe	Grupa Zabezpieczenia Kołobrzeg : Sekcja Obsługi Infrastruktury

Sporządził Marek PAŚNIK, Tadeusz BARAŃCZUK, Bogumiła GRYŃ
Kierownik Andrzej OKRZYŃSKI

Kołobrzeg, marzec 2022r.

Budynek nr 23 Kołobrzeg ul.Wiosema 4A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE Nr ST: ST-B-01: STWiORB		
		1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Nr ST: SST-B-02 Kod CPV: 45111300-1		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 7		
			szt	7
			razem	7
2	KNR INSTAL 0309/02	Analogia : demontaż zaworów grzejnikowych do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm		
			szt	15
3	KNR INSTAL 0309/07	Analogia - odłączenie rur przyłączeniowych grzejników o średnicy nominalnej 15mm demontaż		
			szt	15
4	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 229,1*0,003		
			m3	0,687
			razem	0,687
5	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - za dalsze 10km wywozu S=10 229,1*0,003		
			m3	0,687
			razem	0,687
6		opłata za wywóz gruzu i utylizację PCV 0,687*1,6		
			Mg	1,099
			razem	1,099
		2.0 STOLARKA DRZWIOWA : WEWNĘTRZNA Nr ST: SST-B-03 Kod CPV: 45421100-5		
7	KNR-W 2-02 1040/01	Analogia - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (drzwi o niestandardowym wymiarze) 2,05*0,99*6		
			m2	12,177
			razem	12,177
8	KNR-W 2-02 1040/02	Analogia - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (drzwi o niestandardowym wymiarze panel dolny z blachy dwustronnie ocieplony, górny oklejony folią matową) pok nr 203 2,05*1,53		
			m2	3,137
			razem	3,137
		3.0 ROBOTY TYNKARSKIE Nr ST: SST-B-04 Kod CPV: 45410000-4		
9	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (ściany) pok nr 203 ściany (7,15*3,23*2)+(3,8*3,23*2) pok nr 203 okna,drzwi -((2,1*1,4*3)+(0,95*2,09)) pok nr 203 ościeża (2*2,1+1,4)*3*0,35+(2*2,09+0,95)*0,35 pok nr 202 ściany (7,15*3,23*2)+(3,8*3,23*2) pok nr 202 okna,drzwi -((2,1*1,4*3)+(0,99*2,04)) pok nr 202 ościeża (2*2,1+1,4)*3*0,35+(2*2,09+0,95)*0,48 pok nr 201 ściany (7,15*3,23*2)+(2,1*3,2) pok nr 201 okna,drzwi -((2,1*1,44*3)+(1,51*2,05)) pok nr 201 ościeża (2*2,1+1,44)*3*0,35+(2*2,05+1,51)*0,48 pok nr 220 ściany (7,15*3,23*2)+(2,8*3,23*2) pok nr 220 okna,drzwi -((2,1*1,44*4)+(1,51*2,05)) pok nr 220 ościeża (2*2,1+1,44)*4*0,36+(2*2,05+1,51)*0,5 pok nr 219 ściany (4,95*3,25*2)+(6,2*3,25*2) pok nr 219 okna,drzwi -((2,1*1,41*3)+(0,97*2,08)) pok nr 219 ościeża (2*2,1+1,41)*3*0,375+(2*2,08+0,97)*0,35 pok nr 218 (8,6*3,23*2+7,15*3,23*2) pok nr 218 okna, drzwi -(4*2,1*1,44+0,97*2,08) pok nr 218 ościeża (4*2,1+1,44)*0,375+(2*2,08+0,97)*0,35 pok nr 217 8,37*2*3,23+6,27*2*3,23 pok nr 217 okna, drzwi -(3*2,1*1,44+0,98*2,05) pok nr 217 ościeża (3*2,1*2+1,44*3)*0,375		
			m2	70,737
			m2	-10,806
			m2	7,676
			m2	70,737
			m2	-10,84
			m2	8,342
			m2	58,789
			m2	-12,168
			m2	8,615
			m2	64,277
			m2	-15,192
			m2	10,927
			m2	72,475
			m2	-10,901
			m2	8,107
			m2	101,745
			m2	-14,114
			m2	5,486
			m2	94,574
			m2	-11,081
			m2	6,345
			razem	503,73
10	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (sufity) pok nr 203 27,2 pok nr 202 27,2 pok nr 201 15,0 pok nr 220 20,0		
			m2	27,2
			m2	27,2
			m2	15
			m2	20

Budynek nr 23 Kołobrzeg ul. Wiosenna 4A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0411/03	Analogia: Montaż podłóg z płyty OSB grubości 25mm 218 61,5 217 52,5		
			m2	61,5
			m2	52,5
		razem	m2	114
24	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) 203 27,2 202 27,2 201 15,0 220 20 219 25,7 218 61,5 217 52,5		
			m2	27,2
			m2	27,2
			m2	15
			m2	20
			m2	25,7
			m2	61,5
			m2	52,5
25	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 203 27,2 202 27,2 201 15,0 220 20 219 25,7 218 61,5 217 52,5		
			m2	27,2
			m2	27,2
			m2	15
			m2	20
			m2	25,7
			m2	61,5
			m2	52,5
26	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach 203 27,2 202 27,2 201 15,0 220 20 219 25,7 218 61,5 217 52,5		
			m2	27,2
			m2	27,2
			m2	15
			m2	20
			m2	25,7
			m2	61,5
			m2	52,5
6.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr ST: SST-B-07 Kod CPV: 45311200-2				
27	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym pok nr 201 5 pok nr 202 6 pok nr 203 6 pok nr 215 2 pok nr 217 3 pok.nr 218 3 pok.nr 219 6 pok.nr 220 2 korytarz 6 kolatka schodowa 2		
			szt	5
			szt	6
			szt	6
			szt	2
			szt	3
			szt	3
			szt	6
			szt	2
			szt	6
			szt	2
			szt	6
			szt	2
		razem	szt	41
28	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	120
29	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju żył Cu do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach	m	210
30	KNR 5-08 0502/03	Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach rozporowych plastikowych - analogia	kpl	82
31	KNR 5-08 0802/03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1 dm3 pok.nr 217 4 pok.nr 218 4		
			szt	4
			szt	4
		razem	szt	8
32	KNR 5-08 0301/02	Mocowanie osprzętu na kołki plastikowe w podłożu ceglanym pok nr 217 4 pok.nr 218 4		
			szt	4
			szt	4
		razem	szt	8
33	KNR 5-08 0302/01	Montaż puszek 1-wyłotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm na gotowym podłożu przy użyciu gipsu, cementu pok.nr 217 4		
			szt	4

Budynek nr 23 Kołobrzeg ul. Wiosenna 4A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pok.nr 218 4	szt	4
			razem	8
34	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach		
		pok.nr 217 4	szt	4
		pok.nr 218 4	szt	4
			razem	8
35	KNR 5-08 0516/05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2x40W tunelowych przykręcanych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem, podłączanych końcowo		
		pok nr 201 5	szt	5
		pok nr 202 6	szt	6
		pok nr 203 6	szt	6
		pok nr 215 4	szt	4
		pok nr 217 8	szt	8
		pok.nr 218 8	szt	8
		pok.nr 219 6	szt	6
		pok.nr 220 4	szt	4
			razem	47
36	KNR 5-08 0512/03	Montaż z podłączeniem końcowym na gotowym podłożu opraw LED z czujnikiem ruchu na podwieszanych sufitach		
		korytarz 6	szt	6
		klatka schodowa 2	szt	2
			razem	8
37	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 16A podtynkowych w puszcze	szt	8
38	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym		
		5	szt	5
			razem	5
		6.0 INSTALACJA C-O Nr ST: SST-B-08 Kod CPV: 45331100-7		
39	KNR INSTAL 0309/07	Montaż zaworu termostaticznego do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm		
		15	szt	15
			razem	15
40	KNR INSTAL 0309/02	Analogia: śrubunki lub zawory RTD- montaż		
		15	szt	15
			razem	15
41	KNR 4-02 0515/01	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewania do 2,5m ² - zdjęcie i ponowny montaż do malowania (demontaż i ponowny montaż do malowania)		
		15	kpl	15
			razem	15