

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	SST D	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	01.01.01	równinnym/wraz z inwentaryzacją powykonawczą/ 0.38	km	0.38	
				RAZEM	0.38
2	d.1	kalk. własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm z utylizacją urobku	m ²	
			384.5*5	m ²	1922.50
				RAZEM	1922.50
3	SST D	Mechaniczne ścinanie poboczy z utylizacją urobku	m ²		
d.1	06.03.01	384.5*1*2	m ²	769.00	
				RAZEM	769.00
4	SST D	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm /poszerzenie na łuku o wierzchołku R-90,00m z prostymi przejściowym długości 15 m,	m ²		
d.1	01.02.02	poszerzenia i korekta przebiegu trasy/ z utylizacją urobku 450+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5	m ²	468.29	
				RAZEM	468.29
5	SST D	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 15-	szt.		
d.1	01.02.01	25 cm) 23	szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
6	SST D	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-	szt.		
d.1	01.02.01	40 cm) 12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
2	45233000-9	II.ROBOTY ZIEMNE			
7	SST D	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem /pod pobocza,regulacja korony	m ³		
d.2	02.00.01 ; D	drogi/ 487	m ³	487.00	
				RAZEM	487.00
8	SST D	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	04.01.01	nawierzchni w gruncie kat. I-IV /trasa zasadnicza,pobocza,poszerzenie na łuku R-90,00 m z prostymi przejściowym długości 15 m,poszerzenia i korekta przebiegu trasy/ 384.5*5.3+384.5*1*2+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5+450	m ²	3275.14	
				RAZEM	3275.14
3	45233000-9	III.PODBUDOWY			
9	SST D	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa łamnego /0-63/ niezwiązanego	m ²		
d.3	04.04.02a	o grubości po zagęszczeniu 15 cm./poszerzenia, korekta trasy,poszerzenie na łuku R-90,00 m z prostymi przejściowymi długości 15 m/ 505+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5	m ²	523.29	
				RAZEM	523.29
10	SST D	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa łamnego /0-31,5/ niezwiązanego	m ²		
d.3	04.04.02a	o grubości po zagęszczeniu 10 cm-doziarwienie istniejącej podbudowy /trasa zasadnicza,poszerzenie na łuku R-90,00 m z prostymi przejściowymi długości 15 m/ 384.5*5.3+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5	m ²	2056.14	
				RAZEM	2056.14
11	SST D	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu o	m ²		
d.3	04.05.01b	grubości po zagęszczeniu 15 cm Rm-2,5 Mpa /trasa zasadnicza,poszerzenie na łuku R-90,00 m z prostymi przejściowymi długości 15 m/ 384.5*5.3+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5	m ²	2056.14	
				RAZEM	2056.14
12	SST D	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamnego /0-63/ niezwiązanego	m ²		
d.3	04.04.02b	o grubości po zagęszczeniu 12 cm /trasa zasadnicza,poszerzenie na łuku R-90,00 m z prostymi przejściowymi długości 15 m/ 384.5*5.3+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5	m ²	2056.14	
				RAZEM	2056.14
13	SST D	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamnego /0-31,5/ niezwiązanego	m ²		
d.3	04.04.02b	o grubości po zagęszczeniu 8 cm /trasa zasadnicza,poszerzenie na łuku R-90,00 m z prostymi przejściowymi długości 15 m/ 384.5*5.3+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5	m ²	2056.14	
				RAZEM	2056.14
4	45233000-9	IV.NAWIERZCHNIE			
14	SST D	Czyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60B3 ZM /trasa zasadnicza,poszerzenie na łuku R-90,00 m z prostymi przejściowymi długości 15	m ²		
d.4	04.03.01	m/ 384.5*5.12+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5	m ²	1986.93	
				RAZEM	1986.93

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	SST D d.4 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16 W/KR 1-2/- grubość po zagęszcz. 5 cm /trasa zasadnicza, poszerzenie na łuku R-90,00 m z prostymi przejściowymi długości 15 m/ 384.5*5.12+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5	m ² m ²	1986.93	
				RAZEM	1986.93
16	SST D d.4 04.03.01	Czyszczenie i skroplenie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60B3 ZM/trasa zasadnicza, poszerzenie na łuku R-90,00 m z prostymi przejściowymi długości 15 m/ 384.5*5.00+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5	m ² m ²	1940.79	
				RAZEM	1940.79
17	SST D d.4 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa AC 11S /KR 1-2/- grubość po zagęszcz. 4 cm /trasa zasadnicza, poszerzenie na łuku R-90,00 m z prostymi przejściowymi długości 15 m/ 384.5*5.00+37.27*0.35+15*0.35*2*0.5	m ² m ²	1940.79	
				RAZEM	1940.79
5	45233000-9	V.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18	SST D d.5 06.03.01a	Utwardzenie poboczy mieszanką kruszyw niezwiązanych, łamanych /031,5/ o grubości po zagęszczeniu 10 cm 384.5*0.75*2	m ² m ²	576.75	
				RAZEM	576.75