

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia:

Budowa studni segmentowych tworzywowych z podziemną rozdzielnicą chowaną.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa i montaż studni z podziemną rozdzielnicą chowaną.
2. Ułożenie kabla zasilającego YKY 5x10mm² -dł. 65mb.
3. Schemat rozdzielni w załączeniu.
4. Rozdzielnia musi być wyposażona w:
 - a) Gniazda 2x32A 400V IP67,
 - b) Gniazda 2x16A 230V IP68,
 - c) Wyłącznik nadmiarowo-prądowy C32,
 - d) 2 x Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B16,
 - e) Wyłącznik różnicowo-prądowy,

Zastosowane studnie z podziemną rozdzielnicą chowaną podlegają akceptacji przez Zamawiającego.

Rozdzielnice na nabrzeżu Wisły należy zamontować w miejsce istniejącej studni SK-1 bez naruszenia otaczającej go powierzchni nabrzeża.

W ramach zamówienia Wykonawca dostarcza dwa klucze otwierające pokrywę studni.

Starszy inspektor/nadzoru

Dariusz Radzimski

upr. bud. nr GPKG-1-7342-33/9S