

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufity <kotłownia>36 <pom. przy kotłowni>70 <sala główna>130 <kuchnia>40 <magazyn naczyń>33 <łazienka>7 <szatnia>55 <magazynek>9	m ²		
			m ²	36.000	
			m ²	70.000	
			m ²	130.000	
			m ²	40.000	
			m ²	33.000	
			m ²	7.000	
			m ²	55.000	
				RAZEM	380.000
2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <kotłownia>50 <łazienka>7	m ²		
			m ²	50.000	
			m ²	7.000	
				RAZEM	57.000
3	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 380	m ²		
			m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 380	m ²		
			m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
9	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 7.5	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
10	KNR 4-01 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 3	plyt.		
			plyt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 0819-08	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna 2	plyt.		
			plyt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - wymiana płyt typu armstrong 4*0.6*0.6	m ²		
			m ²	1.440	
				RAZEM	1.440