

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja zasieku na odpady przy ul. Drzymały 9 w Poznaniu.					
1		Roboty przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe			
1	KNR 2-25	Zasieki -oznakowanie taśmą i linkami terenu robót	m		
d.1	0305-01				
	analogia				
		38,0	m	38,000	
				RAZEM	38,000
2	KNR 2-25	Zasieki - rozbiórka zabezpieczeń po wykonanych robotach	m		
d.1	0305-02				
	analogia				
		38,0	m	38,000	
				RAZEM	38,000
3		Wykonanie informacji i zabezpieczeń miejsc wykonywania robót,oznaczanie przejść i zasięgu robót	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-04	Rozebranie istniejącego zasieku pojemników na odpady z cegły pełnej na fundamentach	m ³		
d.1	0101-04	14,4	m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11				
	0108-12	14,4	m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
6		Przyjęcie na wysypisko gruzu z rozbiórki	m ³		
d.1		14,4	m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
2		Wykonanie wiaty-zasieku na odpady stałe			
7	KNR-W 2-01	Wykop ręczny otworów pod stopy fundamentowe z betonu	m ³		
d.2	0304-02	0,25*0,25*18*1,20	m ³	1,350	
				RAZEM	1,350
8	KNR-W 2-18	Podłoża pod stopy fundamentowe z kruszywa naturalnego	m ³		
d.2	0511-02	0,25*0,25*18*0,30*1,50	m ³	0,506	
				RAZEM	0,506
9	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi gruntu	m ³		
d.2	0236-01	0,25*0,25*18*0,30*1,50	m ³	0,506	
				RAZEM	0,506
10	KNR-W 2-18	Zасыpanie pospółka wykopu pod warstwe żwiru opaski odwadniającej	m ³		
d.2	0511-02	6,675-1,335	m ³	5,340	
				RAZEM	5,340
11	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami ręcznymi	m ³		
d.2	0236-02	6,675-1,335	m ³	5,340	
				RAZEM	5,340
12	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe pod słupki wiaty - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0203-01	1,305	m ³	1,305	
				RAZEM	1,305
13	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie fundamentów w gruncie	m ³		
d.2	0501-01	25*0,2*0,6	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 2-18	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej na teren zielony, zewnętrznym prefabrykowanym korytem ściekowym z betonu	m		
d.2	0408-02	6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
15		Dostawa i montaż fabrycznej wiaty śmietnikowej o wymiarach w rzucie 4,00*8,50 m o konstrukcji stalowej, osłoniętą ściankami z ażurowo zamontowanymi deskami z drewna lub elementów blaszanych, przykrytych dachem jednospadowym o konstrukcji stalowej, pokrytym blachą.	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej : posadzka wewnątrz wiaty, plac dojazdowy do wiaty, dodatkowy chodnik dojścia z budynku.			
16	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone	ha		
d.3	0114-02	(18+12)*1,10/10000	ha	0,003	
				RAZEM	0,003
17	KNR 2-01	Korytowanie pod podbudowę nawierzchni z kostki betonowej	m ³		
d.3	0228-05	((18+9*4,50+12)*1,20)*0,41	m ³	34,686	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość 10 km ((18+9*4,50+12)*1,20)*0,41	m ³ m ³	RAZEM 34,686	34,686
19	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ((18+9*4,50+12)*1,20)	m ² m ²	RAZEM 84,600	84,600
20	KNR 2-31 d.3 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ((18+9*4,50+12)*1,05)	m ² m ²	RAZEM 74,025	74,025
21	KNR 2-31 d.3 0107-02	Wyrównanie podbudowy tłuczniem zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ((18+9*4,50+12)*1,05)*0,10	m ³ m ³	RAZEM 7,403	7,403
22	KNR 2-31 d.3 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu ((18+9*4,50+12)*1,05)	m ² m ²	RAZEM 74,025	74,025
23	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0,15*0,15*47	m ³ m ³	RAZEM 1,058	1,058
24	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 47,00	m m	RAZEM 47,000	47,000
25	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 89,50	m ² m ²	RAZEM 89,500	89,500
26	KNR 2-21 d.3 0414-08	Nasadenia wysokich, smukłych krzewów 6	szt. szt.	RAZEM 6,000	6,000
27	KNR 2-21 d.3 0414-08	Nasadenia krzewów niskopłożących 5	szt. szt.	RAZEM 5,000	5,000
28	KNR 2-21 d.3 0101-04	Uzupełnienie i usunięcie zniszczeń nawierzchni zielonej: nawiezienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogęszczeniem powierzchni pod trawę 80*0,2/2	m ³ m ³	RAZEM 8,000	8,000
29	KNR 2-21 d.3 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 80,0	m ² m ²	RAZEM 80,000	80,000
30	KNR 2-21 d.3 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych z pierwszym koszeniem na terenie płaskim 80,0	m ² m ²	RAZEM 80,000	80,000
31	d.3	Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
				RAZEM	1,000