



FRAGMENT RZUTU PIWNICY



UWAGA:

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej i wodociągowej prowadzić po trasie istniejących demontowanych przewodów. Na etapie realizacji, przy dokonywaniu odkrywek, w przypadku stwierdzenia dodatkowych podejść kanalizacyjnych należy zweryfikować ich przydatność i w przypadku konieczności włączyć je do projektowanego pionu KS, analogicznie z podejściami do przyborów instalacji wodociągowej. Wszelkie uszkodzenia elementów budowlanych powstałe podczas remontu przedmiotowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej należy naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego.

FRAGMENT RZUTU PARTERU



LEGENDA:


- Przewody zimnej wody z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT (Instalacja wewn.)
- Przewody ciepłej wody z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT (Instalacja wewn.)
- Um - projektowana umywalka z wylewką
- instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP (w brzdach)
- instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (pion)
- pion kanalizacji sanitarnej Ø 110 mm PCV

Minimalne spadki prowadzenia kanałów kanalizacji sanitarnej:

- 5% dla Ø50PVC
- 3% dla Ø75PVC
- 2% dla Ø110PVC
- 1,5% dla Ø160PVC

Średnice podejść kanalizacyjnych (pojedynczych) pod przybory sanitarne:

- umywalka - Ø40PP
- wpust podłogowy Ø50PP

<div><div><div>PROGRESBUD</div></div><div>Progresbud sp. z o. o.</div><div>tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl</div><div>32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl</div></div>				
TEMAT REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NOWEJ CZĘŚCI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHRZANOWIE				
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA	BRANŻA	architektura	PODPIS
Dz. nr: 3546/157 obręb: 0001 Chrzanów jednostka ewidencyjna: 120303_4 Chrzanów – Miasto	04.2021	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Rutowicz nr uprawnień: SWK/0271/PBS/15 w specjalności sanitarnej	
		SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Paweł Kwiecień nr uprawnień: SWK/0245/PBS/19 w specjalności sanitarnej	
INWESTOR	SKALA	TYTUŁ RYSUNKU		NR RYSUNKU
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Wydział Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa Ul. Partyzantów 2 32–500 Chrzanów	1:50	Rzut piwnicy, parteru – instalacje wod–kan		S–01