

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : P.P. Czeremcha - Remont części pomieszczeń - roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : CZEREMCHA powiat. Hajnówka
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 65
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Kosiuczenko (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont części pomieszczeń w P.P. w Czeremsze - remont kl. schodowej i części pomieszczeń I piętra (Hol, WC interesantów, pokój dyżurnego)

- likwidacja części ścianek działowych i stolarki drzwiowej na I piętrze i parterze
- zamurowania i uzupełnienia tynku
- wymiana okna podawczego na okno fix. z podokiennikiem z kasetą podawczą na I piętrze
- wykonanie zabudów pionów inst. sanit., oraz ścianki działowej z płyt g/k
- montaż naświetla i drzwi wewnętrznych w nowej ścianie działowej g/k
- rozebranie posadzki i okładzin stopni z lastryko
- wyrównanie podłoża posadzek, wyrównanie wysokości stopni biegów
- wymiana pochwytów na biegach schodów
- malowanie f. poliwinylową podokienników metalowych, ościeżnic metalowych, krat na kl. schodowej, krat w holu I piętra i na parterze
- uzupełnienia posadzek z gresu i wykonanie okładzin schodów z płytek, wraz z cokolikami
- wykonanie okładzin z płytek na podokiennikach okien kl. schodowej
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na ścianach holu I piętra, parteru i kl. schodowej
- wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów
- malowanie farbą lateksową ścian i sufitów
- wymiana skrzydeł części drzwi wewnętrznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont części pomieszczeń w P.P. w Czeremsze - remont kl. schodowej i części pomieszczeń I piętra (Hol, WC interesantów, pokój dyżurnego).					
1		Likwidacja pomieszczenia gospodarczego na I piętrze w pokoju dyżurnego			
1	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		1.49*1.41	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
2	KNNR-W 3 d.1 0310-03	Wykucie różnych elementów o pow. ponad 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej Wykucie ościeżnicy drzwi wewnętrznych 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
3	KNNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej Rozebranie ścianek działowych z cegły (1.50+1.56)*0.15*2.80	m ³		
			m ³	1.285	
				RAZEM	1.285
4	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		poz.3	m ³	1.285	
				RAZEM	1.285
2		Uzupełnienie posadzki z płytek gresu - w miejscu po pomieszczeniu gospodarczym			
5	KNNR-W 3 d.2 0809-01	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie Przygotowanie powierzchni podkładu pod warstwę wyrównawczą pod posadzkę, w celu dostosowania poziomu nowej części posadzki do posadzki istniejącej 1.49*1.41	m ²		
			m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
6	ZKNR C-2 d.2 0601-07 analogia	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu Uzupełnienie podłoża pod posadzkę w brudzie po rozebranych ściankach Uzupełnienie podłoża po likwidowanym pomieszczeniu gospodarczym z masy posadzkowej szybkotwardniejącej np. Ceresit CN 87 lub równoważnej ((1.64-0.15)+1.56)*0.12+1.64*1.56	m ²		
			m ²	2.92	
				RAZEM	2.92
7	KNNR-W 3 d.2 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Rozebranie miejscowe posadzki z płytek gresu wzdłuż rozbieranych ścianek pomieszczenia gospodarczego, łącznie z cokolikami (1.64+1.56)*0.3	m ²		
			m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
8	KNNR 2 d.2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej Posadzka z gresu technicznego 30x30 w ostosowaniu do posadzki istniejącej 1.64*1.56+(1.64+1.56)*0.3	m ²		
			m ²	3.52	
				RAZEM	3.52
9	KNNR 2 d.2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej Cokoliki zgresu technicznego w ostosowaniu do cokolików posadzki istniejącej 1.64+0.30+1.56+0.30	m		
			m	3.80	
				RAZEM	3.80
3		Ścianka działowa dzieląca pomieszczenie dyżurnego i obudowa pionu w dawnym pom. gospodarczym			
10	KNNR 2 d.3 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo Obudowa pionu z rury PVC przy ścianie w miejscu po zlikwidowanym pomieszczeniu gospodarczym (0.25+0.25)*2.72	m ²		
			m ²	1.36	
				RAZEM	1.36
11	KNNR 2 d.3 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo Ścianka dzieląca pomieszczenie dyżurnego z płyt g/k wodo i ogniochronnych 12,5 na profilach metalowych "100" 2.67*(2.72-0.60)	m ²		
			m ²	5.66	
				RAZEM	5.66
12	KNR 0-19 d.3 1023-09 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 Naświetle w nowej ścianie działowej PVC 60 x 267 cm, FIX, trójdzielne, z zestawem dwuszybowym, szkło bezpieczne 0.60*2.67	m ²		
			m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
13	KNR AT-43 d.3 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR AT-12 d.3 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone osadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnica "100" 1.0*2.05	m ²		
			m ²	2.05	
				RAZEM	2.05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Skrzydło pełne "90" drzwi płytowe przeznaczone do pomieszczeń publicznych, w okleinie w kolorze naturalnego drewna w dostosowaniu do kolorystyki istniejących drzwi 0.90*2.0	m ² m ²	1.80	1.80
				RAZEM	1.80
4		Wymiana stolarki i ślusarki wewnętrznej: wejście na dach, okno podawcze i drzwi wewnętrzne			
16	KNNR-W 3 d.4 0702-01 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych Wymiana okna podawczego na PVC "90x90" Okno z zestawem szybowym z szybą bezpieczną P4 0.9*0.9	m ² m ²	0.81	0.81
				RAZEM	0.81
17	KNR-W 4-01 d.4 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0.95	m m	0.95	0.95
				RAZEM	0.95
18	KNNR-W 3 d.4 0311-01	Osadzenie podokienników stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych w murze z cegły Osadzenie podokiennika z korytkiem podawczym pod nowym oknem podawczym Parapet wewnętrzny z konglomeratu 95x50x2 cm z korytkiem podawczym na format A4 0.95	szt. szt.	0.95	0.95
				RAZEM	0.95
19	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Skrzydło "90" Skrzydło pełne "90" drzwi płytowe przeznaczone do pomieszczeń publicznych, w okleinie w kolorze naturalnego drewna w dostosowaniu do kolorystyki istniejących drzwi 0.90*2.0	m ² m ²	1.80	1.80
				RAZEM	1.80
20	KNNR-W 3 d.4 0311-03 analogia	Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratki wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły Dostosowanie zdemontowanej drabiny wraz z pomalowaniem i montażem w przestrzeni wyjścia na dach 4	szt. szt.	4.00	4.00
				RAZEM	4.00
21	KNNR 4 d.4 2015-01 analogia	Drabinki stalowe w komorach Dostosowanie zdemontowanej drabiny stalowej wraz z jej pomalowaniem i montażem w szybie wylazu na dach z wykonaniem konstrukcji wzmacniającej dla stabilnego montażu 1.5	m m	1.50	1.50
				RAZEM	1.50
22	KNNR-W 2 d.4 W1001-02 analogia	Włazy dachowe fabrycznie wykończone Wylaz 80x90 ze schodami składanymi z klapą ocieplaną - wejście do szybu wylazu na dach 0.9*0.9	m ² m ²	0.81	0.81
				RAZEM	0.81
5		Uzupełnienia tynku i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach dyżurnego			
23	KNNR-W 3 d.5 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.67*7.36+0.68*(0.90+1.64)	m ² m ²	21.38	21.38
				RAZEM	21.38
24	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie okien folią Zabezpieczenie okien i drzwi 1.74*1.43+0.9*2.05*5+0.90*0.90	m ² m ²	12.52	12.52
				RAZEM	12.52
25	KNNR-W 3 d.5 1011-03	Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich Malowanie farbą poliwinylową podokienników wewnętrznych metalowych Farby muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 0.36*1.6	m ² m ²	0.58	0.58
				RAZEM	0.58
26	KNNR 3 d.5 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych Bruzdy po rozebraniu ścian likwidowanego pomieszczenia gospodarczego 0.30*(1.64+1.56)	m ² m ²	0.96	0.96
				RAZEM	0.96
27	KNNR 3 d.5 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach 0.3*2.72*2	m ² m ²	1.63	1.63
				RAZEM	1.63
28	KNNR-W 9 d.5 1101-05 analogia	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie elektrycznym Miejsca po zdemontowanych stopniach włazowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9*2	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
29	KNNR 2 d.5 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		$2.72*(2.67+7.36+1.86+1.56+1.64+0.90+0.68+4.86+2.67*2)+2.67*7.36+0.68*(0.90+1.64)$	m ²	94.46	
				RAZEM	94.46
30	KNNR 3 d.5 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		Farba lateksowa min. kl.2 odporności na szorowanie	m ²	94.46	
		$2.72*(2.67+7.36+1.86+1.56+1.64+0.90+0.68+4.86+2.67*2)+2.67*7.36+0.68*(0.90+1.64)$			
				RAZEM	94.46
6		Łazienka WC na I piętrze			
31	KNR AT-26 d.6 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.47*1.47	m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
32	KNNR 2 d.6 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
		skrzydła drzwiowe łazienkowe z przeszkleniem "70" drzwi płytowe przeznaczone do pomieszczeń publicznych, w okleinie w kolorze naturalnego drewna w dostosowaniu do kolorystyki istniejących drzwi	m ²	2.80	
		0.7*2.0*2			
				RAZEM	2.80
33	KNR 4-01 d.6 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		$(2.79-1.53)*(1.31*3+0.81*2+0.91*2)+1.31*(0.81+0.91)+0.80*0.32$	m ²	11.80	
				RAZEM	11.80
34	KNNR-W 3 d.6 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		$1.53*((1.31*3+0.81*2+0.91*2-0.80*3)+0.32*2)$	m ²	8.58	
				RAZEM	8.58
35	KNNR 2 d.6 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowe	m ²		
		Obudowa pionu wod-kanz płyty gk wodoodpornej na stelażu metalowym	m ²	1.40	
		$(0.25+0.25)*2.79$			
				RAZEM	1.40
36	KNR AT-27 d.6 0104-01	Wyrównanie podłóży pionowych o średniej grubości 1 cm	m ²		
		Zaprawa cementowa webercem plan 10 lub równoważna	m ²	11.50	
		$2.05*((1.31*3+0.81*2+0.91*2-0.80*3)+0.32*2)$			
				RAZEM	11.50
37	KNR AT-27 d.6 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
		np. weber. tec 828 DB 150 (Superflex AB 150) lub równoważna	m ²	4.02	
		$1.31*(0.81+0.91)+0.80*0.32+0.70*0.08+(1.31*4-2*0.7+0.81*2+0.91*2)*(0.20)$			
				RAZEM	4.02
38	KNR AT-27 d.6 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej - uszczelnienie przejścia rur	m ²		
		np. taśma uszczelniająca 120/70 lub równoważna	m ²	0.10	
		$0.30*0.20+0.20*0.20$			
				RAZEM	0.10
39	KNR AT-27 d.6 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		Np. Folie płynne i powł.do uszcz.weber.tec 827 lub równoważna	m ²	3.66	
		$1.31*(0.81+0.91)+0.80*0.32+0.70*0.08+(1.31*4-2*0.7+0.81*2+0.91*2)*0.15$			
				RAZEM	3.66
40	KNR AT-27 d.6 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		Np. Folie płynne i powł.do uszcz.weber.tec 827 lub równoważna	m ²	4.53	
		$1.0*0.91+1.5*(0.81+0.8*2)$			
				RAZEM	4.53
41	KNNR 2 d.6 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 20x20 na zaprawie klejowej	m ²		
		okładzina z płytek do wys. ok.2,05 (górną krawędźocieszynicy)	m ²	11.50	
		$2.05*((1.31*3+0.81*2+0.91*2-0.80*3)+0.32*2)$			
				RAZEM	11.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR AT-26 d.8 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.5*1.12+1.50*2.30	m ²	5.13	
				RAZEM	5.13
56	KNNR 3 d.8 0801-03 bieg górny spocznik bieg dolny	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
		Skucie okładziny z lastryko ze schodów i podestów	m ²	6.17	
		1.52*(2.14+0.35+1.57)	m ²	4.56	
		1.5*3.04	m ²	6.58	
				RAZEM	17.31
57	KNR 4-01 d.8 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m ³		
		poz.56*0.03	m ³	0.52	
				RAZEM	0.52
58	ZKNR C-2 d.8 0602-02	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m ²		
		poz.56	m ²	17.31	
				RAZEM	17.31
59	ZKNR C-2 d.8 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m ²		
		poz.56	m ²	17.31	
				RAZEM	17.31
60	KNNR 2 d.8 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowo-polimerowej	m ²	17.31	
				RAZEM	17.31
61	KNNR 2 d.8 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
		Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy naprawczej PCC	m ²	17.31	
				RAZEM	17.31
62	KNR 2-02 d.8 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.56	m ²	17.31	
				RAZEM	17.31
63	KNR 2-02 d.8 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.56	m ²	17.31	
				RAZEM	17.31
64	KNR 2-02 d.8 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		3.94+0.35+3.04+1.5+2.76*2	m	14.35	
				RAZEM	14.35
65	KNR 2-02 d.8 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		poz.64	m	14.35	
				RAZEM	14.35
66	KNNR-W 4-01 d.8 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m ²		
		Wykonanie okładziny z płytek gresu na podokiennikach okien w klatce schodowej	m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
67	KNNR-W 3 d.8 1002-06 ściany sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		Usunięcie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	50.04	
		2.14*(2.78+4.35)*0.5+1.5*4.35*2+3.04*4.35+2.16*(4.35+5.75)*0.5+0.6*(2.71+2.25)*0.5+2.76*2.71*0.5	m ²	16.08	
				RAZEM	66.12
68	KNNR-W 3 d.8 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.67-poz.71	m ²	44.59	
				RAZEM	44.59
69	KNNR 2 d.8 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.68	m ²	44.59	
				RAZEM	44.59
70	KNNR 2 d.8 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
		poz.68	m ²	44.59	
				RAZEM	44.59
71	KNR AT-31 d.8 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		Lamperia wysokości min.150 cm ponad cokolik posadzki	m ²	21.53	
				RAZEM	21.53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR AT-31 d.8 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy gr. ziarna do 1 mm -wykonany ręcznie na ścianach Lamperia wysokości min.150 cm ponad cokolik posadzki poz.71	m ² m ²	RAZEM 21.53	21.53
73	KNR 2-02 d.8 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach Farby muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 2.70+2.80	m m	RAZEM 5.50	5.50
74	KNR 2-02 d.8 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych 2.70+2.80	m m	RAZEM 5.50	5.50
75	KNR 4-01 d.8 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową krat i balustrad z prętów prostych farba poliwinylowa jasno grafitowa/szara strukturalna Farby muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 1.6*2.73+2.26*(2.73+4.21)*0.5	m ² m ²	RAZEM 12.21	12.21
9		Wejście do klatki schodowej na parterze - przedsionek i hol			
76	KNR AT-26 d.9 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien folią Zabezpieczenie drzwi wejściowych kraty zewnętrznej, drzwiczek rozdzielnicy, drzwi wewnętrznych 2.41*1.39+1.46*2.52*2+1.42*0.94+0.9*2.05	m ² m ²	RAZEM 13.89	13.89
77	KNR 4-01 d.9 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² Demontaż drzwi oddzielających przedsionek od holu 2.71*1.34	m ² m ²	RAZEM 3.63	3.63
78	KNR 4-01 d.9 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Rozebranie ścianki działowej oddzielającej przedsionek od holu 0.65*2.71	m ² m ²	RAZEM 1.76	1.76
79	KNNR 3 d.9 0801-03 spocznik	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami Skucie okładziny z lastryko ze schodów i podestów 3.31*1.94	m ² m ²	RAZEM 6.42	6.42
80	KNR 4-01 d.9 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km poz.78*0.15	m ³ m ³	RAZEM 0.264	0.264
81	KNR 4-01 d.9 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km poz.79*0.03	m ³ m ³	RAZEM 0.19	0.19
82	KNNR 3 d.9 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.95*0.75*0.12	m ³ m ³	RAZEM 0.09	0.09
83	KNNR-W 3 d.9 0302-02 analogia	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich bloczkami z betonu komórkowego 49x24x12 cm Zamurowanie wnęki w przedsionku pod rozdzielnicą elektryczną 0.95*0.75*0.12	m ³ m ³	RAZEM 0.09	0.09
84	KNNR 3 d.9 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych Bruzdy po rozebraniu ścian likwidowanego pomieszczenia gospodarczego, oraz na zamurowaniu otworu pod rozdzielnicą elektryczną i po likwidowanym hydrancie 0.30*(2.71*2+1.34)+0.95*0.75+0.7*0.7	m ² m ²	RAZEM 3.23	3.23
85	ZKNR C-2 d.9 0602-02	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie poz.79	m ² m ²	RAZEM 6.42	6.42
86	ZKNR C-2 d.9 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa poz.79	m ² m ²	RAZEM 6.42	6.42
				RAZEM	6.42

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.9	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowo-polimerowej poz.79	m ²		
			m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
88 d.9	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy naprawczej PCC poz.79	m ²		
			m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
89 d.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.79	m ²		
			m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
90 d.9	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.79	m ²		
			m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
91 d.9	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.79	m ²		
			m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
92 d.9	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1.90+0.27+1.57+1.94-1.39+2*0.27+3.31-0.9	m		
			m	7.24	
				RAZEM	7.24
93 d.9	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.92	m		
			m	7.24	
				RAZEM	7.24
94 d.9	KNNR-W 3 1002-06 ściany sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby Usunięcie starej farby ze ścian i sufitów 2.71*(1.90+0.27+1.57+1.94+3.31)-0.9*2.05 (1.94+1.90)*0.5*3.31+0.60*1.57	m ²		
			m ²	22.52	
			m ²	7.30	
				RAZEM	29.82
95 d.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.94-poz.98	m ²		
			m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
96 d.9	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.95	m ²		
			m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
97 d.9	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.95	m ²		
			m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
98 d.9	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach Lamperia wysokości min.150 cm ponad cokolik posadzki poz.92*1.5	m ²		
			m ²	10.86	
				RAZEM	10.86
99 d.9	KNR AT-31 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy gr. ziarna do 1 mm -wykonany ręcznie na ścianach Lamperia wysokości min.150 cm ponad cokolik posadzki poz.98	m ²		
			m ²	10.86	
				RAZEM	10.86
100 d.9	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową krat i balustrad z prętów prostych farba poliwinylowa jasno grafitowa/szara strukturalna Farby muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 1.46*2.52	m ²		
			m ²	3.68	
				RAZEM	3.68
101 d.9	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydło "90" Skrzydło pełne "80" drzwi stalowe techniczne z dwoma zamkami z wkładką kl. RC2 w kolorze jasno szarym 0.80*2.0	m ²		
			m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
102 d.9	KNNR-W 3 0705-06 analogia	Wymiana lub uzupełnienie drzwi stalowych Wymiana uszkodzonych paneli wypełniających w skrzydle czynnym i w skrzydle biernym drzwi wejściowych aluminiowych 1.39*2.41	m ²		
			m ²	3.35	
				RAZEM	3.35